

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 86, подъезд 2

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт - замену пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок

(наименование объекта)

№ пп	Номер сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
1	ЛСР №1	Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	1 599 632,14
2	ЛСР №2	Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	537 762,19
3	ЛСР №3	Восстановление лифтовой диспетчерской связи и сигнализации пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	26 185,50
4	ЛСР №4	Полное техническое освидетельствование и регистрация декларации ТР ТС 011/2011 пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	41 651,66
		Всего:	2 205 231,49

Составил _____

Проверил _____

_____ " _____ 2020 г.

_____ " _____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 86, подъезд 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

замена пассажирского лифта г/л 400 кг, 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № ЗЛ-01-2020-ТЗ.270
Сметная стоимость _____ 1599632,14 руб.
строительных работ _____ 50706,37 руб.
монтажных работ _____ 261874,92 руб.
оборудования _____ 1020445,49 руб.
Средства на оплату труда _____ 15,461 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1160,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	Стоимость единицы, руб.			Всего	Общая стоимость, руб.		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех
Раздел 1. Монтажные работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРмр01-01-010-03	Замена устройства ввода ного, количество лифтов в подъезде 1	1 устройство	1	68,78	66,78			68,78	66,78		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в 4, 2019 г. СМР=7,424 НР (53,42 руб.); 80% от ФОТ СП (40,07 руб.); 60% от ФОТ										
2	ТЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01	849,98	646,43	184,16	51,01
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в 4, 2019 г. СМР=7,424 НР (557,95 руб.); 80% от ФОТ СП (418,46 руб.); 60% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка подлбедеочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (41,19 руб.); 80% от ФОТ СП (30,89 руб.); 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (331,9 руб.); 80% от ФОТ СП (248,92 руб.); 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (733,96 руб.); 80% от ФОТ СП (550,47 руб.); 60% от ФОТ	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		956,93	917,45	11,96	
6	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена балки дверей кабины (ПЗ=0,5 (ОЗЛ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (64,7 руб.); 80% от ФОТ СП (48,53 руб.); 60% от ФОТ	1 балка	1	83,3	80,88			83,3	80,88		
7	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (178,02 руб.); 80% от ФОТ СП (133,52 руб.); 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (661,12 руб.); 72%—80%*0,9 от ФОТ СП (550,93 руб.); 60% от ФОТ	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		951,62	918,22	5,85	
9	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиначная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (638,06 руб.); 80% от ФОТ СП (478,55 руб.); 60% от ФОТ	1 аппарат	9	91,28	88,62			821,52	797,58		
10	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Замена Двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2931,12 руб.); 80% от ФОТ СП (2198,34 руб.); 60% от ФОТ	1 дверь	9	436,61	407,1	17,3		3929,49	3663,9	155,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРмр01-01-009-01 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (853,94 руб.): 80% от ФОТ СП (640,46 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	3	366,48	355,81			1099,44	1067,43		
12	ТЕРмр01-01-009-02 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СП (132,1 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
13	ТЕРмр01-01-009-03 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СП (69,76 руб.): 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
14	ТЕРмр01-01-009-04 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СП (95,08 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
15	ТЕРмр01-01-009-05 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СП (59,74 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
16	ТЕРмр01-01-030-01 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена противовеса при подвеске трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СП (176,36 руб.): 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	
17	ТЕРмр01-02-006-01 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (266,06 руб.): 80% от ФОТ СП (199,55 руб.): 60% от ФОТ	1 фотодатчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
18	ТЕРмр01-01-023-01 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (998,87 руб.): 72%=80% *0,9 от ФОТ СП (824,06 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	27,1 (2,8*в+3,5*1+4*0,2)	53,34	50,68	1,14		1445,51	1373,43	30,89	
19	ТЕРмр01-01-023-02 Пульты Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (460,09 руб.): 72%=80% *0,9 от ФОТ СП (383,41 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	27,1 (2,8*в+3,5*1+4*0,2)	24,86	23,58	0,57		673,71	639,02	15,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (79,29 руб.); 80% от ФОТ СП (59,47 руб.); 60% от ФОТ	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11		
21	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (104,03 руб.); 80% от ФОТ СП (78,02 руб.); 60% от ФОТ	1 датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04		
22	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (103,75 руб.); 80% от ФОТ СП (77,81 руб.); 60% от ФОТ	1 шунт	9	14,84	14,41			133,56	129,69		
23	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (368,78 руб.); 80% от ФОТ СП (276,59 руб.); 60% от ФОТ	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98		
24	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (162,14 руб.); 80% от ФОТ СП (121,61 руб.); 60% от ФОТ	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57	
25	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (130,39 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (108,66 руб.); 60% от ФОТ	1 преобразователь частоты	1	186,54	181,1			186,54	181,1		
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Электропроводка машинного помещения												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРм08-02-410-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,01 руб.); 85% от ФОТ СГ (6,12 руб.); 65% от ФОТ	100 м труб	0,0125	767,48	749,53	11,1	4,38	9,59	9,37	0,14	0,05
27	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 подвешенной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2,43 руб.); 95% от ФОТ СГ (1,66 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,0125	323,74	202,46	33,89	2,09	4,05	2,53	0,42	0,03
28	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 подвешенной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1 руб.); 95% от ФОТ СГ (0,68 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,0125	138,24	83,34	8,46	0,57	1,73	1,04	0,11	0,01
29	ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 подвешенной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,44 руб.); 95% от ФОТ СГ (0,99 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,025 2*0,0125	116,27	59,49	16,92	1,14	2,91	1,49	0,42	0,03
30	ТЕРр67-2-10 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,01 руб.); 85% от ФОТ СГ (6,12 руб.); 65% от ФОТ	100 м труб	0,0125	767,48	749,53	11,1	4,38	9,59	9,37	0,14	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 стояк шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2,43 руб.): 95% от ФОТ СП (1,66 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,0125	323,74	202,46	33,89	2,09	4,05	2,53	0,42	0,03
32	ТЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 стояк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (0,68 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,0125	138,24	83,34	8,46	0,57	1,73	1,04	0,11	0,01
33	ТЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 стояк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,44 руб.): 95% от ФОТ СП (0,99 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,025 2*0,0125	116,27	59,49	16,92	1,14	2,91	1,49	0,42	0,03
34	ТЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (36,52 руб.): 85% от ФОТ СП (27,93 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,057 0,024+0,018+0,015	767,48	749,53	11,1	4,38	43,75	42,72	0,63	0,25
35	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ВУ-лебедка-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,08 руб.): 95% от ФОТ СП (7,58 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,057 0,024+0,018+0,015	323,74	202,46	33,89	2,09	18,45	11,54	1,93	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр 13.03.15 №171/лр Лебедева и ОС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,87 руб.): 95% от ФОТ СП (1,28 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,033 0,015+0,018	85,54	59,49	2,82	0,19	2,82	1,96	0,09	0,01
37	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр ВУ	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,63 руб.): 95% от ФОТ СП (1,12 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,024	103,69	71,42	5,64	0,38	2,49	1,71	0,14	0,01
38	ТЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр ВУ, Лебедева, ОС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (0,77 руб.): 95% от ФОТ СП (0,53 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,033 0,015+0,018	46,95	24,25	2,82	0,19	1,55	0,8	0,09	0,01
39	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (25,47 руб.): 95% от ФОТ СП (17,43 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,105 (0,027+0,023)*2- 0,015+0,01+2*0,005	431,17	251,75	83,71	3,62	45,27	26,43	8,79	0,38
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
40	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (13,08 руб.): 95% от ФОТ СП (8,95 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,07	431,13	196,69	66,01		30,18	13,77	4,62	
41	ТСЦ-103-2402 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	м	7	2,36				16,52			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (4,78 руб.); 95% от ФОТ СП (3,27 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,07	103,69	71,42	5,64	0,38	7,26	5	0,39	0,03
43	ТССЦ-502-0907 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	1000 м	0,007	7996,55				55,98			
44	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (18,15 руб.); 95% от ФОТ СП (12,42 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07		0,04
45	ТССЦ-509-6756	Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	30,57				61,14			
46	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,4 руб.); 95% от ФОТ СП (5,75 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38	0,01
47	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	7,16				14,32			
48	ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная; неуглопенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (4,6 руб.); 95% от ФОТ СП (3,15 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
49	ТССЦ-503-0468 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Розетка открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	1	6,05				6,05			
50	ТССЦ-110-0193 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Коробка распределительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	25,92				51,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электропроводка шахты												
51	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	Проводники заземляющий открыто по стропильным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 - шахта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (98,5 руб.); 95% от ФОТ СЛ (67,39 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,406 0,271+9*0,015	431,17	251,75	83,71	3,62	175,06	102,21	33,99	1,47
52	ТЕРР67-3-1 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (24,62 руб.); 85% от ФОТ СЛ (18,83 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,273 (8*2,8+3*5+1,4)/100	106,34	105,94	0,4	0,19	29,03	28,92	0,11	0,05
53	ТЕРМ08-02-402-01 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр Стояк ПУВЛГ 18*0,5	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (127,67 руб.); 95% от ФОТ СЛ (87,35 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,819 (8*2,8+3*5+1,4)/30/100	279,85	162,18	57,12	1,9	229,2	132,83	46,78	1,56
54	ТЕРР67-3-1 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр отводы на ДШ и КНВ и прутьяок	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (25,71 руб.); 85% от ФОТ СЛ (19,66 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,285 (9*2+1,5+1,5)/100	106,34	105,94	0,4	0,19	30,31	30,2	0,11	0,05
55	ТЕРМ08-02-413-01 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр ПУВЛГ 18*0,5	Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (58,9 руб.); 95% от ФОТ СЛ (40,3 руб.); 65% от ФОТ	100 м трубок	0,285 (9*2+1,5+1,5)/100	344,96	214,12	50,75	3,43	98,31	61,02	14,46	0,98
Освещение шахты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕРМ08-02-403-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,271	276,94	218,63	5,64	0,38	75,05	59,25	1,53	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (56,38 руб.); 95% от ФОТ СП (38,58 руб.); 65% от ФОТ										
57	ТССЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,0271	7996,55				216,71			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424										
58	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,09	1445,73	953,31	28,2	1,9	130,12	85,8	2,54	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (81,67 руб.); 95% от ФОТ СП (55,88 руб.); 65% от ФОТ										
59	ТССЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	9	53,14				478,26			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424										

Раздел 3. Строительные работы

60	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж конструкций дверей и люка машинного помещения	1 т конструкций	0,08 (60*20)/1000	863,7	752,34	111,36	6,52	69,1	60,19	8,91	0,52
		(МДС8 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОСИТ=0,7; ЭИМ=0,7 к раск.; ЗИМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (49,18 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (43,71 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
61	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструкций дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,06 60/1000	1280,57	1074,77	159,08	9,32	76,83	64,49	9,54	0,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (52,69 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (46,84 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
62	Прайс-лист стр.	Дверь противопожарная БРОНЯ ПЗ=10200,00*1,02*1,003/1,27,424	шт.	1	1171,34 10200,00*1,02*1,003/1,27,424				1171,34			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Монтаж конструкций люка машинного помещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (17,57 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (15,62 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,02 20/1000	1280,57	1074,77	159,08	9,32	25,61	21,5	3,18	0,19
64	Мониторинг цен	Люк противопожарный Е160 МАТ=7800/1,27,424*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	1	895,73 7800/1,27,424 *1,02*1,003				895,73			
65	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (11,79 руб.); 79% от ФОТ СП (7,47 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,04347 2,7*2,3*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	16	14,85	0,18	0,08
66	ТЕРр61-4-9 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (42,27 руб.); 79% от ФОТ СП (26,75 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,01863 2,7*2,3*0,3/100	4406,33	2857,79	29,02	13,7	82,09	53,24	0,54	0,26
67	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоразбавленными составами потолка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (12,64 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6,25 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0621 2,7*2,3/100	1223,14	213,95	10,23	0,19	75,96	13,29	0,64	0,01
68	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (26,76 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (15,43 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0517 (2,7*2,3-1,3*0,8)/100	1959,54	442,12	56,26	24,17	101,31	22,86	2,91	1,25
69	ТЕР15-04-024-08 приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: полов, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (12,79 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6,33 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0517 (2,7*2,3-1,3*0,8)/100	989,42	260,2	5,86	0,19	51,15	13,45	0,3	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР61-26-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (38,34 руб.): 79% от ФОТ СП (24,27 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,141274 (2,7*2,2*2,2*2,2*2,2* 1,8*1,01)/100	368,03	341,61	4,03	1,9	51,99	48,26	0,57	0,27
71	ТЕР61-2-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (121,83 руб.): 79% от ФОТ СП (77,11 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,060546 (2,7*2,2*2,2*2,2*2,2* 1,8*1,01)/100	3957,86	2534,31	27	12,75	239,63	153,44	1,63	0,77
72	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (36,79 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (18,2 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,20182 (2,7*2,2*2,2*2,2*2,2* 1,8*1,01)/100	1112,03	191,72	9,14	0,19	224,43	38,69	1,84	0,04
73	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр демонт. балка, заземление и м/к шахты	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (3,8 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (2,87 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	709,24	152,38	3,68	0,19	28,37	6,1	0,15	0,01
74	ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (77,07 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (46,71 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,09	2426,91	657,74	1769,17	207,17	218,42	59,2	159,22	18,65
75	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в приямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (42,74 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (25,9 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,27	541,9	119,68	422,22	40,24	146,31	32,31	114	10,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм прямоком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (13,64 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СЛ (7,87 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,02635 1,7*1,55/100	1959,54	442,12	56,26	24,17	51,63	11,65	1,48	0,64
77	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж: обрамленный ДШ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (239,69 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (213,06 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,4833 53,7*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	428,61	294,81	73,66	1,1
78	ТЕРр53-21-14 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (61,79 руб.): 86% от ФОТ СЛ (50,3 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,4185 (2+2+0,65)*9/100	193,88	171,69	8,73		81,14	71,85	3,65	
79	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (52,22 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (46,42 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,1053 11,7*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	93,39	64,23	16,05	0,24
80	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Очистка вручную поверхности шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (299,09 руб.): 80% от ФОТ СЛ (186,93 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	1,6355 (1,7*2*27*1+1,59*2*27*1+ 2*0,7*9)/100	228,59	228,59			373,86	373,86		
81	ТССЦлпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,4076	51,74		51,74		21,09		21,09	
82	ТССЦлпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,4076	16,37		16,37		6,67		6,67	

Раздел 4. Оборудование в текущих ценах

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	Прайс-лист стр.	Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле ЛЗ=(1131600*1,012*1,03+45000)/1,23,98	комплект	1	256393,34 (1131600*1,012*1,03+45000)/1,23,98				256393,34	15368,61	967,57	91,96
О		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,98										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы												
Строительные металлические конструкции												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)												
Отделочные работы												
Полы												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Стены (ремонтно-строительные)												
Малые работы (ремонтно-строительные)												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автомобильным транспортом												
Итого												
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"												
Итого по Монтажным работам												
Монтаж оборудования												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)												
Электромонтажные работы на других объектах												
Итого												
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"												
Итого по Оборудованиеанию												
Итого												
Всего с учетом "Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,98"												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									1333026,78			
НДС 20%									266605,36			
ВСЕГО по смете									1599632,14			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

_____ 2020 г.

_____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 86, подъезд 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № ЗЛ-01-2020-ТЗ.270
Сметная стоимость прочих _____ 537762,19 руб.
Средства на оплату труда _____ 14459,75 руб.
Сметная трудоемкость _____ 770,82 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.							
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех					
Раздел 1. Пусконаладочные работы																	
1	ТЕР-01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	9784,62	9784,62				9784,62	9784,62						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ГИР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (6360 руб.); 65% от ФОТ СП (3913,85 руб.); 40% от ФОТ															
2	ТЕР-01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении количества остановок уменьшить или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	192	192				-192	-192						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ГИР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (-124,8 руб.); 65% от ФОТ СП (-76,8 руб.); 40% от ФОТ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРп01-14-041-01 Прокат Микстрон Росси от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кв	преобразователь	1	4867,13	4867,13			4867,13	4867,13		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (3163,63 руб.); 65% от ФОТ СП (1946,85 руб.); 40% от ФОТ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Пуконалладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												
Итого												
Всего с учетом 'Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118'												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

_____ " _____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 86, подъезд 2
(наименование стройки)

_____ " _____ 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на восстановление ЛДСС (диспетчеризацию) пассажирского лифта г/л 400 кг. 9 остановок в жилом доме

Основание: проект № ЗЛ-01-2020-ТЗ.270
Сметная стоимость _____ 26185,5 руб.
монтажных работ _____ 12717,76 руб.
оборудования _____ 9103,49 руб.
Средства на оплату труда _____ 0,689 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 42,04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн./З/п	Эк./Маш.	З/л/Мех		Осн./З/п	Эк./Маш.	З/л/Мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Диспетчеризация														
1	ТЕРМ11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг (демонтаж прозозощиты)	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг (демонтаж прозозощиты)	1 шт.	1	2,18	2,18			2,18	2,18				
		(МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗТ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,74 руб.): 80% от ФОТ СП (1,31 руб.): 60% от ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (монтаж грозозащиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (5,81 руб.): 80% от ФОТ СЛ (4,36 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	8,41	7,26			8,41	7,26		
3	ТЕРМр01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ) (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (37,19 руб.): 80% от ФОТ СЛ (27,99 руб.): 60% от ФОТ	1 блок	1	46,66	46,49	0,17		46,66	46,49	0,17	
4	ТЕРМр01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (123,96 руб.): 80% от ФОТ СЛ (92,97 руб.): 60% от ФОТ	1 блок	1	160,17	154,95	0,57		160,17	154,95	0,57	
5	ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - Демонтаж ПУ кабины (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (7,06 руб.): 92% от ФОТ СЛ (4,99 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	7,67	7,67			7,67	7,67		
6	ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении- монтаж ПУ кабины (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (23,52 руб.): 92% от ФОТ СЛ (16,61 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	25,56	25,56			25,56	25,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕРМ10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Извещатель ОС автоматического контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (9,1 руб.); 80% от ФОТ СП (6,83 руб.); 60% от ФОТ	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38		
8	ТЕРМ10-01-055-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене; бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (10,16 руб.); 80% от ФОТ СП (7,62 руб.); 60% от ФОТ	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57
9	ТЭСЦ-502-0580 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопаровочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424	1000 м	0,005	780				3,9			
10	ТЕРМ10-02-042-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 (на объем ПЗ=0,7 (ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7; расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0,7; к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (336,34 руб.); 80% от ФОТ СП (252,25 руб.); 60% от ФОТ	1 компл.	1	428,83	420,42			428,83	420,42		
Раздел 2. Оборудование												
11	Мониторинг цен	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУ/КП в комплекте ПЗ=7400,00*1,05/3,98	шт.	1	1952,26				1952,26			
12	Мониторинг цен	ПУ крыши кабины ПЗ=770*1,05/3,98	шт.	1	203,14				203,14			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98			7400,00*1,05/3,98							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13 0	Мониторинг цен	Переговорный комплект кабины Эхо ПЗ=500*1,05/3,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98	шт.	1	131,91 500*1,05/3,98				131,91			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3030,67	688,04	3,85	0,57
Накладные расходы									554,87			
Сметная прибыль									414,83			
Итого по смете:												
Итого по Монтажным работам												
Монтаж оборудования									1623,76			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									85,4			
Материалы для монтажных работ									3,9			
Итого									1713,06			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424"									12717,76			
Итого по Оборудованию												
Оборудование									2287,31			
Итого									2287,31			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98"									9103,49			
Итого									21821,25			
НДС 20%									4364,25			
ВСЕГО по смете									26185,5			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

_____ " _____ 2020 г.

_____ " _____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 86, подъезд 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

Техническое освидетельствование и регистрация декларация пассажирского лифта г/л 400 кг, 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № ЗЛ-01-2020-ТЗ.270
Сметная стоимость прочих _____ 41651,66 руб.
Средства на оплату труда _____ 2247,76 руб.
Сметная трудоемкость _____ 106,87 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех			
Раздел 1. Монтажные работы															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ТЕРмр01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	1	961,53	933,52			961,53	933,52					
	<i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр</i>	<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (606,79 руб.): 65% от ФОТ СП (373,41 руб.): 40% от ФОТ</i>													
2	ТЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	7	95,78	92,99			670,46	650,93					
	<i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр</i>	<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (423,1 руб.): 65% от ФОТ СП (260,37 руб.): 40% от ФОТ</i>													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРМР01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (431,15 руб.): 65% от ФОТ СГТ (285,32 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	683,21	663,31			683,21	663,31		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2315,2	2247,76		
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)									1461,04			
Сметная прибыль									899,1			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)									899,1			
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы									4675,34			
Итого									4675,34			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"												
НДС 20%									34709,72			
ВСЕГО по смете									41651,66			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)