

" _____ " _____ 2015 г.

" _____ " _____ 2015 г.

г.Екатеринбург, ул.Радищева, д.63, подъезд № 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на пусконаладочные работы лифта г/п 400 кг. на 9 остановок
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость прочих _____ **266 761,44 руб.**

Средства на оплату труда _____ 9228,25 руб.

Сметная трудоемкость _____ 841,93 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Пусконаладочные работы																	
1	ТЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (6201,12 руб.): 65% от ФОТ СП (3816,08 руб.): 40% от ФОТ</i>	1 лифт	1	8154,01	8154,01				8154,01	8154,01			734	734		
2	ТЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 <i>НР (-202,77 руб.): 65% от ФОТ СП (-124,78 руб.): 40% от ФОТ</i>	1 остановка	-1 9-10	266,62	266,62				-266,62	-266,62			14,4	-14,4		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										7887,39	7887,39			719,6			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										9228,25	9228,25			841,93			
В том числе, справочно:																	
Стесненные условия ОЗП=17%; ЭМ=17%; ЗПМ=17%; ТЗ=17% (Поз. 1-2)										1340,86	1340,86			122,332			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									5998,36							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 9228,25) (Поз. 1-2)									5998,36							
Сметная прибыль									3691,3							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 9228,25) (Поз. 1-2)									3691,3							
ВСЕГО по смете									266761,44					841,93		
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									18917,91					841,93		
Итого									18917,91					841,93		
Перевод в текущие цены 18 917,91 * 11,95									226 069,02							
НДС 18%									40 692,42							
ВСЕГО по смете									266 761,44					841,93		

Составил: _____ Тарапат И.Б.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Баранова О.Н.
(должность, подпись, расшифровка)