

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2020 г.



\_\_\_\_\_ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.28 корп.2  
(наименование стройки)

**ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

на капитальный ремонт - замену пассажирского лифта гп 400 кг на 9 остановок  
(наименование объекта)

№ пп	Номер сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
1	ЛСР №1	Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	1 599 632,14
2	ЛСР №2	Восстановление лифтовой диспетчерской связи и сигнализации пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	26 185,50
3	ЛСР №3	Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	537 762,19
4	ЛСР №4	Полное техническое освидетельствование и регистрация декларации ТР ТС 011/2011 пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	41 651,66
		Всего:	2 205 231,49

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.28 корп.2  
(наименование стройки)



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

замена пассажирского лифта г/п 400 кг, 9 ост.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1599632,14 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 50706,37 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 261874,92 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 1020445,49 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 15460,56 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1160,93 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.								
					Всего			В том числе			Общая стоимость, руб.		
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>													
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (53,42 руб.); 80% от ФОТ СП (40,07 руб.); 60% от ФОТ	1 устройство	1	68,78	66,78				68,78	66,78		
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (557,95 руб.); 80% от ФОТ СП (418,46 руб.); 60% от ФОТ	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01		849,98	646,43	184,16	51,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРмр01-02-011-01	Установка подбедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (41,19 руб.); 80% от ФОТ СЛ (30,89 руб.); 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	ТЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (331,9 руб.); 80% от ФОТ СЛ (248,92 руб.); 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	ТЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (733,96 руб.); 80% от ФОТ СЛ (550,47 руб.); 60% от ФОТ	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		956,93	917,45	11,96	
6	ТЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗТИ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (64,7 руб.); 80% от ФОТ СЛ (48,53 руб.); 60% от ФОТ	1 балка	1	83,3	80,88			83,3	80,88		
7	ТЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (178,02 руб.); 80% от ФОТ СЛ (133,52 руб.); 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	ТЕРмр01-01-006-01	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (661,12 руб.); 72%=80% от ФОТ СЛ (550,93 руб.); 60% от ФОТ	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		951,62	918,22	5,85	
9	ТЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (638,06 руб.); 80% от ФОТ СЛ (478,55 руб.); 60% от ФОТ	1 аппарат	9	91,28	88,62			821,52	797,58		
10	ТЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2931,12 руб.); 80% от ФОТ СЛ (2198,34 руб.); 60% от ФОТ	1 дверь	9	436,61	407,1	17,3		3929,49	3663,9	155,7	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (863,94 руб.): 80% от ФОТ СП (640,46 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	3	366,48	355,81			1099,44	1067,43		
12	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СП (132,1 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
13	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СП (69,76 руб.): 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
14	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СП (95,08 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
15	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СП (59,74 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
16	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена противовеса при подвеске трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СП (176,36 руб.): 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	
17	ТЕРмр01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (266,06 руб.): 80% от ФОТ СП (199,55 руб.): 60% от ФОТ	1 фотодатчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
18	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (988,87 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (824,06 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	27,1 (2,8*8+3,5*1,4-0,2)	53,34	50,68	1,14		1445,51	1373,43	30,89	
19	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (460,09 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (383,41 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	27,1 (2,8*8+3,5*1,4-0,2)	24,86	23,58	0,57		673,71	639,02	15,45	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРМр01-01-012-04	Замена поста «Резвизия»	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (79,29 руб.); 80% от ФОТ СЛ (59,47 руб.); 60% от ФОТ										
21	ТЕРМр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная	1 датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (104,03 руб.); 80% от ФОТ СЛ (78,02 руб.); 60% от ФОТ										
22	ТЕРМр01-02-012-01	Установка шунта точной остановки кабины	1 шунт	9	14,84	14,41			133,56	129,69		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (103,75 руб.); 80% от ФОТ СЛ (77,81 руб.); 60% от ФОТ										
23	ТЕРМр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр до середины шахты	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (368,78 руб.); 80% от ФОТ СЛ (276,59 руб.); 60% от ФОТ										
24	ТЕРМр01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (162,14 руб.); 80% от ФОТ СЛ (121,61 руб.); 60% от ФОТ										
25	ТЕРМр01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	1 преобразователь частоты	1	186,54	181,1			186,54	181,1		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	(Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭИ=0,667 к расх.; ЗТИ=0,667; ИАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (130,39 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (108,66 руб.); 60% от ФОТ										
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>												
Электропроводка машинного помещения												
26	ТЕРР67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб	0,0125	767,48	749,53	11,1	4,38	9,59	9,37	0,14	0,05
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,01 руб.); 85% от ФОТ СЛ (6,12 руб.); 65% от ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2,43 руб.); 95% от ФОТ СП (1,66 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,0125	323,74	202,46	33,89	2,09	4,05	2,53	0,42	0,03
28	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1 руб.); 95% от ФОТ СП (0,68 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,0125	138,24	83,34	8,46	0,57	1,73	1,04	0,11	0,01
29	ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,44 руб.); 95% от ФОТ СП (0,99 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,025 2*0,0125	116,27	59,49	16,92	1,14	2,91	1,49	0,42	0,03
30	ТЕРр67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,01 руб.); 85% от ФОТ СП (6,12 руб.); 65% от ФОТ	100 м труб	0,0125	767,48	749,53	11,1	4,38	9,59	9,37	0,14	0,05
31	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ЛУВПГ 18*0,5 стылок шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2,43 руб.); 95% от ФОТ СП (1,66 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,0125	323,74	202,46	33,89	2,09	4,05	2,53	0,42	0,03



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ПУВЛГ 18*0,5 стопка шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,68 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,0125	138,24	83,34	8,46	0,57	1,73	1,04	0,11	0,01
33	ТЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ПУВЛГ 18*0,5 стопка шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,44 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,99 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,025 2*0,0125	116,27	59,49	16,92	1,14	2,91	1,49	0,42	0,03
34	ТЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (36,52 руб.): 85% от ФОТ СЛ (27,93 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,057 0,024+0,018+0,015	767,48	749,53	11,1	4,38	43,75	42,72	0,63	0,25
35	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ВУ-лебедка-ОС	Труба полипропиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (11,08 руб.): 95% от ФОТ СЛ (7,58 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,057 0,024+0,018+0,015	323,74	202,46	33,89	2,09	18,45	11,54	1,93	0,12
36	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр Лебедка и ОС	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,87 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,28 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,033 0,015+0,018	85,54	59,49	2,82	0,19	2,82	1,96	0,09	0,01
37	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ВУ	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,63 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,12 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,024	103,69	71,42	5,64	0,38	2,49	1,71	0,14	0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр ВУ, лебедка, ос	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (0,77 руб.): 95% от ФОТ СП (0,53 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,033 0,015+0,018	46,95	24,25	2,82	0,19	1,55	0,8	0,09	0,01
39	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (25,47 руб.): 95% от ФОТ СП (17,43 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,105 (0,027+0,023)*2- 0,015+0,01+2*0,005	431,17	251,75	83,71	3,62	45,27	26,43	8,79	0,38
<b>Освещение и розеточная сеть машинного помещения</b>												
40	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (13,08 руб.): 95% от ФОТ СП (8,95 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,07	431,13	196,69	66,01		30,18	13,77	4,62	
41	ТССЦ-103-2402 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	м	7	2,36				16,52			
42	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (4,78 руб.): 95% от ФОТ СП (3,27 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,07	103,69	71,42	5,64	0,38	7,26	5	0,39	0,03
43	ТССЦ-502-0907 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляция и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	1000 м	0,007	7996,55				55,98			
44	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (18,15 руб.): 95% от ФОТ СП (12,42 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07	0,56	0,04

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦ-509-6756	Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	30,57				61,14			
46	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,4 руб.); 95% от ФОТ СГ (5,75 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38	0,01
47	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	7,16				14,32			
48	ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная: неуполенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (4,6 руб.); 95% от ФОТ СГ (3,15 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
49	ТССЦ-503-0468 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Розетка открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	1	6,05				6,05			
50	ТССЦ-110-0193 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Коробка распределительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	25,92				51,84			
Электропроводка шахты												
51	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм2 - шахта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (98,5 руб.); 95% от ФОТ СГ (67,39 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,406 0,271+9*0,015	431,17	251,75	83,71	3,62	175,06	102,21	33,99	1,47
52	ТЕРР67-3-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (24,62 руб.); 85% от ФОТ СГ (18,83 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,273 (в*2,в*3,5+1,4)/100	106,34	105,94	0,4	0,19	29,03	28,92	0,11	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр стояк ПУВПП 18*0,5	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (127,67 руб.): 95% от ФОТ СП (87,35 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,819 <i>(9*2*1,5+1,4)/3/100</i>	279,85	162,18	57,12	1,9	229,2	132,83	46,78	1,56
54	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр отводы на ДШ и КНВ и прямые	Демонтаж кабеля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (25,71 руб.): 85% от ФОТ СП (19,66 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,285 <i>(9*2*1,5+1,5)/100</i>	106,34	105,94	0,4	0,19	30,31	30,2	0,11	0,05
55	ТЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВПП 18*0,5	Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (58,9 руб.): 95% от ФОТ СП (40,3 руб.): 65% от ФОТ	100 м трубок	0,285 <i>(9*2*1,5+1,5)/100</i>	344,96	214,12	50,75	3,43	98,31	61,02	14,46	0,98
Освещение шахты												
56	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (56,38 руб.): 95% от ФОТ СП (38,58 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,271	276,94	218,63	5,64	0,38	75,05	59,25	1,53	0,1
57	ТССЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	1000 м	0,0271	7996,55				216,71			
58	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник местного освещения  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (81,67 руб.): 95% от ФОТ СП (55,88 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,09	1445,73	953,31	28,2	1,9	130,12	85,8	2,54	0,17



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТСЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,424	ШТ.	9	53,14				478,26			
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>												
60	ТЕР09-06-001-01 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж конструкций дверей и люка машинного помещения (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,424 НР (49,18 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (43,71 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,08 (60*20/1000)	863,7	752,34	111,36	6,52	69,1	60,19	8,91	0,52
61	ТЕР09-06-001-01 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструкций дверей машинного помещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,424 НР (52,69 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (46,84 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,06 60/1000	1280,57	1074,77	159,08	9,32	76,83	64,49	9,54	0,56
62	Прыказ-лист стр.	Дверь противопожарная БРОНЯ ГЗ=10200,00*1,02*1,003/1,2/7,424	ШТ.	1	1171,34 10200,00*1,02*1,003/1,2/7,424				1171,34			
63	ТЕР09-06-001-01 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструкций люка машинного помещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,424 НР (17,57 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (15,62 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,02 20/1000	1280,57	1074,77	159,08	9,32	25,61	21,5	3,18	0,19
64	Мониторинг цен	Люк противопожарный Е160 МАТ=7800/1,2/7,424*1,02*1,003	ШТ.	1	895,73 7800/1,2/7,424*1,02*1,003				895,73			
65	ТЕР061-26-1 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,424 НР (11,79 руб.); 79% от ФОТ СЛ (7,47 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 перетиркой поверхности	0,04347 2,7*2,3*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	16	14,85	0,18	0,08
66	ТЕР061-4-9 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,424 НР (42,27 руб.); 79% от ФОТ СЛ (26,75 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01863 2,7*2,3*0,3/100	4406,33	2857,79	29,02	13,7	82,09	53,24	0,54	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (12,64 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6,25 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0621 <i>2,7*2,3/100</i>	1223,14	213,95	10,23	0,19	75,96	13,29	0,64	0,01
68	<b>ТЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (26,76 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (15,43 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0517 <i>(2,7*2,3-1,3*0,8)/100</i>	1959,54	442,12	56,26	24,17	101,31	22,86	2,91	1,25
69	<b>ТЕР15-04-024-08</b> <b>прим</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: полов, подготовленных под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (12,79 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6,33 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0517 <i>(2,7*2,3-1,3*0,8)/100</i>	989,42	260,2	5,86	0,19	51,15	13,45	0,3	0,01
70	<b>ТЕРр61-26-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (38,34 руб.): 79% от ФОТ СП (24,27 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,141274 <i>(2,7*2,2+2,3*2,2-1,8*1,01)*0,7/100</i>	368,03	341,61	4,03	1,9	51,99	48,26	0,57	0,27
71	<b>ТЕРр61-2-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (121,83 руб.): 79% от ФОТ СП (77,11 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,060546 <i>(2,7*2,2+2,3*2,2-1,8*1,01)*0,3/100</i>	3957,86	2534,31	27	12,75	239,63	153,44	1,63	0,77
72	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (36,79 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (18,2 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,20182 <i>(2,7*2,2+2,3*2,2-1,8*1,01)/100</i>	1112,03	191,72	9,14	0,19	224,43	38,69	1,84	0,04



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр Демонти Балка, заземление и МК Шахты	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (5,8 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СГ (2,87 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	709,24	152,38	3,68	0,19	28,37	6,1	0,15	0,01
74	ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (77,07 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СГ (46,71 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,09	2426,91	657,74	1769,17	207,17	218,42	59,2	159,22	18,65
75	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в приямке)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (42,74 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СГ (25,9 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,27	541,9	119,68	422,22	40,24	146,31	32,31	114	10,86
76	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм прямиком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (13,64 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СГ (7,87 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,02635 1,7*1,55/100	1959,54	442,12	56,26	24,17	51,63	11,65	1,48	0,64
77	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж: обрамлений ДШ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (239,69 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СГ (213,06 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,4833 53,7*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	428,61	294,81	73,66	1,1
78	ТЕРР53-21-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (61,79 руб.); 86% от ФОТ СГ (50,3 руб.); 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,4185 (2+2*0,65)*9/100	193,88	171,69	8,73		81,14	71,85	3,65	
79	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (52,22 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СГ (46,42 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,1053 11,7*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	93,39	64,23	16,05	0,24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности шахты <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (299,09 руб.): 80% от ФОТ СП (186,93 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	1,6355 (1,7*2*27,1+1,55*2*27,1- 2*0,7*9)/100	228,59	228,59			373,86	373,86			
81	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4076	51,74	51,74			21,09		21,09		
82	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,4076	16,37	16,37			6,67		6,67		
<b>Раздел 4. Оборудование в текущих ценах</b>													
83	<b>Прайс-лист стр.</b>	Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле ПЗ=(1131600*1,012*1,03+45000)/1,2/3,98 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,98	комплект	1	256393,34 (1131600*1,01 2*1,03+45000)/ 1,2/3,98				256393,34				
<b>Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.</b>													
<b>Накладные расходы</b>										12259,78			
<b>Сметная прибыль</b>										9305,69			
<b>Итого по смете:</b>													
<b>Итого по Строительным работам</b>													
<b>Материалы</b>										2283,78			
<b>Строительные металлические конструкции</b>										1470,52			
<b>Штукатурные работы (ремонтно-строительные)</b>										739,52			
<b>Отделочные работы</b>										481,58			
<b>Полы</b>										216,64			
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</b>										557,15			
<b>Стены (ремонтно-строительные)</b>										193,23			
<b>Малярные работы (ремонтно-строительные)</b>										859,88			
<b>Погрузо-разгрузочные работы</b>										21,09			
<b>Перевозка грузов автомобильным транспортом</b>										6,67			
<b>Итого</b>										6830,06			
<b>Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.</b>										276932,03	15368,61	967,57	91,96

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"								50706,37			
	Итого по Монтажным работам											
	Монтаж оборудования								32525,87			
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)								303,82			
	Электромонтажные работы на других объектах								2444,41			
	Итого								35274,1			
	Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"								261874,92			
	Итого по Оборудованию											
	Итого								256393,34			
	Всего с учетом "Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,98"								1020445,49			
	Итого								1333026,78			
	НДС 20%								266605,36			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1599632,14</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.28 корп.2  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2**  
(локальная смета)

на восстановление ЛДСС (диспетчеризацию) пассажирского лифта г/л 400 кг, 9 остановок в жилом доме

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 26185,5 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 12717,76 руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 9103,49 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 688,61 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 42,04 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					В том числе			В том числе				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Диспетчеризация</b>												
1	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж грозозоштиты)  (ИДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,74 руб.): 80% от ФОТ СП (1,31 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса: до 5 кг (монтаж прозозоштиты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (5,81 руб.): 80% от ФОТ СП (4,36 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	8,41	7,26			8,41	7,26		
3	ТЕРМр01-02-003-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ)  (МДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (37,19 руб.): 80% от ФОТ СП (27,99 руб.): 60% от ФОТ	1 блок	1	46,66	46,49	0,17		46,66	46,49	0,17	
4	ТЕРМр01-02-003-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (123,96 руб.): 80% от ФОТ СП (92,97 руб.): 60% от ФОТ	1 блок	1	160,17	154,95	0,57		160,17	154,95	0,57	
5	ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - Демонтаж ПУ кабины  (МДСЗ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (7,06 руб.): 92% от ФОТ СП (4,99 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	7,67	7,67			7,67	7,67		
6	ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении- монтаж ПУ кабины  (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (23,52 руб.): 92% от ФОТ СП (16,61 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	25,56	25,56			25,56	25,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТЕР10-08-002-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (9,1 руб.): 80% от ФОТ СП (6,83 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38		
8	<b>ТЕР10-01-055-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (10,16 руб.): 80% от ФОТ СП (7,62 руб.): 60% от ФОТ	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57
9	<b>ТСЦ1-502-0580</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопарными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424	1000 м	0,005	780				3,9			
10	<b>ТЕР10-02-042-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3  (на объем ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (336,34 руб.): 80% от ФОТ СП (252,25 руб.): 60% от ФОТ	1 компл.	1	428,83	420,42			428,83	420,42		
<b>Раздел 2. Оборудование</b>												
11	<b>Мониторинг цен</b>	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУКУЛ в комплекте ПЗ=7400,00*1,05/3,98  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98	шт.	1	1952,26 7400,00*1,05/3,98				1952,26			
12	<b>Мониторинг цен</b>	ПУ крышки кабины ПЗ=770*1,05/3,98  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98	шт.	1	203,14 770*1,05/3,98				203,14			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13 0	<b>Мониторинг цен</b>	Переговорный комплект кабины ЭХО ГЗ=500*1,05/3,98	шт.	1	131,91 500*1,05/3,98				131,91				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										3030,67	688,04	3,85	0,57
Накладные расходы										554,87			
Сметная прибыль										414,83			
<b>Итого по смете:</b>													
Итого по Монтажным работам													
Монтаж оборудования										1623,76			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										85,4			
Материалы для монтажных работ										3,9			
Итого										1713,06			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424"										12717,76			
Итого по Оборудованию													
Оборудование										2287,31			
Итого										2287,31			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98"										9103,49			
Итого										21821,25			
НДС 20%										4364,25			
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>26185,5</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.28 корп.2  
(наименование стройки)



### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 (локальная смета)

Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 ост.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость прочих \_\_\_\_\_ 537762,19 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14459,75 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 770,82 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					В том числе			В том числе				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Пусконаладочные работы</b>												
1	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (6360 руб.): 65% от ФОТ СП (3913,85 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	9784,62	9784,62			9784,62	9784,62		
2	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (-124,8 руб.): 65% от ФОТ СП (-76,8 руб.): 40% от ФОТ	1 остановка	-1	192	192			-192	-192		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	<b>ТЕРПО1-14-041-01</b> <i>Пуска Микстрон Росси от 13.03.15 №171/пр</i>	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (3163,63 руб.); 65% от ФОТ СП (1946,85 руб.); 40% от ФОТ	1 преобразователь	1	4867,13	4867,13			4867,13	4867,13			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										14459,75	14459,75		
Накладные расходы										9398,84			
Сметная прибыль										5783,9			
<b>Итого по смете:</b>													
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										29642,49			
Итого										29642,49			
Всего с учетом "Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118"										448135,16			
НДС 20%										89627,03			
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>537762,19</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)





Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	<b>ТЕРМр01-05-007-01</b> Приказ Минотрора Росси от 13.03.15 №77/лр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (431,15 руб.): 65% от ФОТ СГ (265,32 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	683,21	663,31			683,21	663,31			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										2315,2	2247,76		
Накладные расходы										1461,04			
В том числе, справочно:													
65% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)										1461,04			
Сметная прибыль										899,1			
В том числе, справочно:													
40% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)										899,1			
<b>Итого по смете:</b>													
Пусконаладочные работы										4675,34			
Итого										4675,34			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"										34709,72			
НДС 20%										6941,94			
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>41651,66</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)