

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2020 г.



_____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.29 подъезд 1
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт - замену пассажирского лифта гп 400 кг на 9 остановок
(наименование объекта)

| № пп | Номер сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |
|---------|------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛСР №1 | Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок | 1 599 632,14 |
| 2 | ЛСР №2 | Восстановление лифтовой диспетчерской связи и сигнализации пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок | 26 185,50 |
| 3 | ЛСР №3 | Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок | 537 762,19 |
| 4 | ЛСР №4 | Полное техническое освидетельствование и регистрация декларации ТР ТС 011/2011 пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок | 41 651,66 |
| | | Всего: | 2 205 231,49 |

Составил _____

Проверил _____

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.29 подъезд 1
(наименование стройки)

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

замена пассажирского лифта г/л 400 кг, 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1599632,14 руб.
строительных работ _____ 50706,37 руб.
монтажных работ _____ 261874,92 руб.
оборудования _____ 1020445,49 руб.
Средства на оплату труда _____ 15460,56 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1160,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | | З/лМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/лМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (53,42 руб.): 80% от ФОТ СП (40,07 руб.): 60% от ФОТ | 1 устройство | 1 | 68,78 | 68,78 | | | 68,78 | 68,78 | | |
| 2 | ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (557,95 руб.): 80% от ФОТ СП (418,46 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 849,98 | 849,98 | 184,16 | 51,01 | 849,98 | 646,43 | 184,16 | 51,01 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----------|---|--------|--------|-------|---|---------|--------|-------|----|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕРмр01-02-01-01 | Установка подлестничной рамы | 1 рама | 1 | 53,03 | 51,49 | | | 53,03 | 51,49 | | |
| | 01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (41,19 руб.); 80% от ФОТ СП (30,89 руб.); 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 4 | ТЕРмр01-01-024- | Замена металлического каркаса кабины | 1 каркас | 1 | 435,98 | 414,87 | 8,66 | | 435,98 | 414,87 | 8,66 | |
| | 01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (331,9 руб.); 80% от ФОТ СП (248,92 руб.); 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕРмр01-01-004- | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: До 400 кг без доработки рамы пола | 1 кабина | 1 | 956,93 | 917,45 | 11,96 | | 956,93 | 917,45 | 11,96 | |
| | 01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (733,96 руб.); 80% от ФОТ СП (550,47 руб.); 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРмр01-01-014- | Замена балки дверей кабины | 1 балка | 1 | 83,3 | 80,88 | | | 83,3 | 80,88 | | |
| | 01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | (ГЛЗ=0,5 (ОЗЛТ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗГМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (64,7 руб.); 80% от ФОТ СП (48,53 руб.); 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 7 | ТЕРмр01-01-004- | Замена порога кабины лифта | 1 порог | 1 | 229,21 | 222,53 | | | 229,21 | 222,53 | | |
| | 05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (178,02 руб.); 80% от ФОТ СП (133,52 руб.); 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕРмр01-01-006- | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 | 1 станция | 1 | 951,62 | 918,22 | 5,85 | | 951,62 | 918,22 | 5,85 | |
| | 01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. СМР=7,424 НР (661,12 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (550,93 руб.); 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕРмр01-01-012- | Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная | 1 аппарат | 9 | 91,28 | 88,62 | | | 821,52 | 797,58 | | |
| | 01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (638,06 руб.); 80% от ФОТ СП (478,59 руб.); 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕРмр01-01-005- | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг | 1 дверь | 9 | 436,61 | 407,1 | 17,3 | | 3929,49 | 3663,9 | 155,7 | |
| | 01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2931,12 руб.); 80% от ФОТ СП (2198,34 руб.); 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|---------------------|-----------------------------|--------|--------|------|---|---------|---------|-------|----|
| 11 | ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (853,94 руб.): 80% от ФОТ СП (640,46 руб.): 60% от ФОТ | 1 канат | 3 | 366,48 | 355,81 | | | 1099,44 | 1067,43 | | |
| 12 | ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СП (132,1 руб.): 60% от ФОТ | 1 устройство | 1 | 226,76 | 220,16 | | | 226,76 | 220,16 | | |
| 13 | ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СП (69,76 руб.): 60% от ФОТ | 1 ограничитель | 1 | 122,22 | 116,27 | 2,46 | | 122,22 | 116,27 | 2,46 | |
| 14 | ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СП (95,08 руб.): 60% от ФОТ | 1 канат | 1 | 163,22 | 158,47 | | | 163,22 | 158,47 | | |
| 15 | ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СП (59,74 руб.): 60% от ФОТ | 1 устройство | 1 | 102,55 | 99,56 | | | 102,55 | 99,56 | | |
| 16 | ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена противовеса при подвеске трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СП (176,36 руб.): 60% от ФОТ | 1 противовес | 1 | 305,62 | 293,94 | 2,86 | | 305,62 | 293,94 | 2,86 | |
| 17 | ТЕРмр01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (266,06 руб.): 80% от ФОТ СП (199,55 руб.): 60% от ФОТ | 1 фотодатчик | 1 | 344,85 | 332,58 | 2,29 | | 344,85 | 332,58 | 2,29 | |
| 18 | ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (988,87 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (824,06 руб.): 60% от ФОТ | 1 м направляющих | 27,1 (2,8*8+3,5+1,4+0,2) | 53,34 | 50,68 | 1,14 | | 1445,51 | 1373,43 | 30,89 | |
| 19 | ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (460,09 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (383,41 руб.): 60% от ФОТ | 1 м направляющих | 27,1 (2,8*8+3,5+1,4+0,2) | 24,86 | 23,58 | 0,57 | | 673,71 | 639,02 | 15,45 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|------|
| 20 | ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс индфящи к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (79,29 руб.); 80% от ФОТ СЛ (69,47 руб.); 60% от ФОТ | 1 пост | 1 | 102,08 | 99,11 | | | 102,08 | 99,11 | | |
| 21 | ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс индфящи к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (104,03 руб.); 80% от ФОТ СЛ (78,02 руб.); 60% от ФОТ | 1 датчик | 2 | 66,97 | 65,02 | | | 133,94 | 130,04 | | |
| 22 | ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Установка шунта точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс индфящи к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (103,75 руб.); 80% от ФОТ СЛ (77,81 руб.); 60% от ФОТ | 1 шунт | 9 | 14,84 | 14,41 | | | 133,56 | 129,69 | | |
| 23 | ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр до середины шахты | Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс индфящи к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (368,78 руб.); 80% от ФОТ СЛ (276,59 руб.); 60% от ФОТ | 1 кабель | 3 | 158,27 | 153,66 | | | 474,81 | 460,98 | | |
| 24 | ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс индфящи к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (162,14 руб.); 80% от ФОТ СЛ (121,61 руб.); 60% от ФОТ | 1 система | 1 | 210,33 | 202,68 | 1,57 | | 210,33 | 202,68 | 1,57 | |
| 25 | ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Замена преобразователя частоты (Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЗМ=0,667 к раск.; ЗЛМ=0,667; МАТ=0,667 к раск.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс индфящи к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (130,39 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (108,66 руб.); 60% от ФОТ | 1 преобразователь частоты | 1 | 186,54 | 181,1 | | | 186,54 | 181,1 | | |
| Раздел 2. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Электропроводка машинного помещения | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРр67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс индфящи к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,01 руб.); 85% от ФОТ СЛ (6,12 руб.); 65% от ФОТ | 100 м труб | 0,0125 | 767,48 | 749,53 | 11,1 | 4,38 | 9,59 | 9,37 | 0,14 | 0,05 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|------------|-------------------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 27 | ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 повесной кабель | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2,43 руб.): 95% от ФОТ СП (1,66 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,0125 | 323,74 | 202,46 | 33,89 | 2,09 | 4,05 | 2,53 | 0,42 | 0,03 |
| 28 | ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 повесной кабель | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (0,68 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,0125 | 138,24 | 83,34 | 8,46 | 0,57 | 1,73 | 1,04 | 0,11 | 0,01 |
| 29 | ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КПВЛ-18*0,75 повесной кабель | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,44 руб.): 95% от ФОТ СП (0,89 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,025 2*0,0125 | 116,27 | 59,49 | 16,92 | 1,14 | 2,91 | 1,49 | 0,42 | 0,03 |
| 30 | ТЕРр67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,01 руб.): 85% от ФОТ СП (6,12 руб.): 65% от ФОТ | 100 м труб | 0,0125 | 767,48 | 749,53 | 11,1 | 4,38 | 9,59 | 9,37 | 0,14 | 0,05 |
| 31 | ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2,43 руб.): 95% от ФОТ СП (1,66 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,0125 | 323,74 | 202,46 | 33,89 | 2,09 | 4,05 | 2,53 | 0,42 | 0,03 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|----------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | ТЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ПУВЛГ 18*0,5 стопка шахты | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (0,68 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,0125 | 138,24 | 83,34 | 8,46 | 0,57 | 1,73 | 1,04 | 0,11 | 0,01 |
| 33 | ТЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ПУВЛГ 18*0,5 стопка шахты | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,44 руб.): 95% от ФОТ СП (0,99 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,025 2*0,0125 | 116,27 | 59,49 | 16,92 | 1,14 | 2,91 | 1,49 | 0,42 | 0,03 |
| 34 | ТЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (36,52 руб.): 95% от ФОТ СП (27,93 руб.): 65% от ФОТ | 100 м труб | 0,057 0,024+0,018+0,015 | 767,48 | 749,53 | 11,1 | 4,38 | 43,75 | 42,72 | 0,63 | 0,25 |
| 35 | ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ВУ-лебедка-ОС | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (11,08 руб.): 95% от ФОТ СП (7,58 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,057 0,024+0,018+0,015 | 323,74 | 202,46 | 33,89 | 2,09 | 18,45 | 11,54 | 1,93 | 0,12 |
| 36 | ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр Лебедка и ОС | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,87 руб.): 95% от ФОТ СП (1,28 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,033 0,015+0,018 | 85,54 | 59,49 | 2,82 | 0,19 | 2,82 | 1,96 | 0,09 | 0,01 |
| 37 | ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр ВУ | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,63 руб.): 95% от ФОТ СП (1,12 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,024 | 103,69 | 71,42 | 5,64 | 0,38 | 2,49 | 1,71 | 0,14 | 0,01 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---------|---|---------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 38 | ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ВУ, лебедка, ос | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (0,77 руб.): 95% от ФОТ СП (0,53 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,033 0,015+0,018 | 46,95 | 24,25 | 2,82 | 0,19 | 1,55 | 0,8 | 0,09 | 0,01 |
| 39 | ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (25,47 руб.): 95% от ФОТ СП (17,43 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,105 (0,027+0,023)*2- 0,015+0,01+2*0,005 | 431,17 | 251,75 | 83,71 | 3,62 | 45,27 | 26,43 | 8,79 | 0,38 |
| Освещение и розеточная сеть машинного помещения | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (13,08 руб.): 95% от ФОТ СП (8,95 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,07 | 431,13 | 196,69 | 66,01 | | 30,18 | 13,77 | 4,62 | |
| 41 | ТССЦ-103-2402 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 | м | 7 | 2,36 | | | | 16,52 | | | |
| 42 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (4,78 руб.): 95% от ФОТ СП (3,27 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,07 | 103,69 | 71,42 | 5,64 | 0,38 | 7,26 | 5 | 0,39 | 0,03 |
| 43 | ТССЦ-502-0907 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 | 1000 м | 0,007 | 7996,55 | | | | 55,98 | | | |
| 44 | ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (18,15 руб.): 95% от ФОТ СП (12,42 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,02 | 1445,73 | 953,31 | 28,2 | 1,9 | 28,91 | 19,07 | 0,56 | 0,04 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|---|--|---------|------------------------------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|------|
| 45 | ТССЦ-509-6756 | Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы | шт. | 2 | 30,57 | | | | 61,14 | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 | 582,99 | 441,45 | 19,09 | 0,57 | 11,66 | 8,83 | 0,38 | 0,01 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,4 руб.): 95% от ФОТ СП (5,75 руб.): 65% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 47 | ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 2 | 7,16 | | | | 14,32 | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 | | | | | | | | | | |
| 48 | ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 625,17 | 482,8 | 19,09 | 0,57 | 6,25 | 4,83 | 0,19 | 0,01 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (4,6 руб.): 95% от ФОТ СП (3,15 руб.): 65% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 49 | ТССЦ-503-0468 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Розетка открытой проводки | шт. | 1 | 6,05 | | | | 6,05 | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 | | | | | | | | | | |
| 50 | ТССЦ-110-0193 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Коробка распределительная | шт. | 2 | 25,92 | | | | 51,84 | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 | | | | | | | | | | |
| Электропроводка шахты | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосоной стали сечением 100 мм2 - шахта | 100 м | 0,406 0,271+9*0,15 | 431,17 | 251,75 | 83,71 | 3,62 | 175,06 | 102,21 | 33,99 | 1,47 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (98,5 руб.): 95% от ФОТ СП (67,39 руб.): 65% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр Столик электропроводки | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,273 (8*2,8+3*5+1*4)/100 | 106,34 | 105,94 | 0,4 | 0,19 | 29,03 | 28,92 | 0,11 | 0,05 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (24,62 руб.): 85% от ФОТ СП (18,83 руб.): 65% от ФОТ | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------|---|--|--------------|--------------------------------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|------|
| 53 | ТЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр стояк ПУВПП 18*0,5 | Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (127,67 руб.): 95% от ФОТ СП (87,35 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,819 (9*2,8+3,5+1,4)*3/100 | 279,85 | 162,18 | 57,12 | 1,9 | 229,2 | 132,83 | 46,78 | 1,56 |
| 54 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр отводы на ДШ и КНВ и прямомк | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (25,71 руб.): 85% от ФОТ СП (19,66 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,285 (9*2*1,5+1,5)/100 | 106,34 | 105,94 | 0,4 | 0,19 | 30,31 | 30,2 | 0,11 | 0,05 |
| 55 | ТЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ПУВПП 18*0,5 | Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (58,9 руб.): 95% от ФОТ СП (40,3 руб.): 65% от ФОТ | 100 м трубок | 0,285 (9*2*1,5+1,5)/100 | 344,96 | 214,12 | 50,75 | 3,43 | 98,31 | 61,02 | 14,46 | 0,98 |
| Освещение шахты | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (56,38 руб.): 95% от ФОТ СП (38,58 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,271 | 276,94 | 218,63 | 5,64 | 0,38 | 75,05 | 59,25 | 1,53 | 0,1 |
| 57 | ТССЦ-502-0907 | Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 | 1000 м | 0,0271 | 7996,55 | | | | 216,71 | | | |
| 58 | ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (61,67 руб.): 95% от ФОТ СП (55,88 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0,09 | 1445,73 | 953,31 | 28,2 | 1,9 | 130,12 | 85,8 | 2,54 | 0,17 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|--|---------|--------|------|---------|-------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 59 | ТСЦ-509-0760 | Светильники НББ 01-60 | шт. | 9 | 53,14 | | | | 478,26 | | | |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ТЕР09-06-001-01 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр | Демонтаж конструкцией дверей и люка машинного помещения (МДСв п.3 з.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЭГМ=0,7; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (49,18 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (43,71 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкцией | 0,08 (60+20)/1000 | 863,7 | 752,34 | 111,36 | 6,52 | 69,1 | 60,19 | 8,91 | 0,52 |
| 61 | ТЕР09-06-001-01 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр | Монтаж конструкцией дверей машинного помещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (52,69 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (46,84 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкцией | 0,06 60/1000 | 1280,57 | 1074,77 | 159,08 | 9,32 | 76,83 | 64,49 | 9,54 | 0,56 |
| 62 | Прайс-лист стр. | Дверь противопожарная БРОНЯ ПЗ=10200,00*1,02*1,003/1,27/424 | шт. | 1 | 1171,34 10200,00*1,02 *1,003/1,27/424 4 | | | | 1171,34 | | | |
| 63 | ТЕР09-06-001-01 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр | Монтаж конструкцией люка машинного помещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (17,57 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (15,62 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкцией | 0,02 20/1000 | 1280,57 | 1074,77 | 159,08 | 9,32 | 25,61 | 21,5 | 3,18 | 0,19 |
| 64 | Мониторинг цен | Люк противопожарный Е160 МАГ=7800/1,27/424*1,02*1,003 | шт. | 1 | 895,73 7800/1,27/424 *1,02*1,003 | | | | 895,73 | | | |
| 65 | ТЕРp61-26-1 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр | Перетирка штукатурки: потолок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (11,79 руб.); 79% от ФОТ СЛ (7,47 руб.); 50% от ФОТ | 100 м2 перетертой поверхности | 0,04347 2,7*2,3*0,7/100 | 368,03 | 341,61 | 4,03 | 1,9 | 16 | 14,85 | 0,18 | 0,08 |
| 66 | ТЕРp61-4-9 Прыказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (42,27 руб.); 79% от ФОТ СЛ (26,75 руб.); 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированн ой поверхности | 0,01863 2,7*2,3*0,3/100 | 4406,33 | 2857,79 | 29,02 | 13,7 | 82,09 | 53,24 | 0,54 | 0,26 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--|--|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|
| 67 | ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (12,64 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6,25 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0621 <i>2,7*2,3/100</i> | 1223,14 | 213,95 | 10,23 | 0,19 | 75,96 | 13,29 | 0,64 | 0,01 |
| 68 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (26,76 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (15,43 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,0517 <i>(2,7*2,3+1,3*0,8)/100</i> | 1959,54 | 442,12 | 56,26 | 24,17 | 101,31 | 22,86 | 2,91 | 1,25 |
| 69 | ТЕР15-04-024-08 прим Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: полов, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (12,79 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6,33 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0517 <i>(2,7*2,3+1,3*0,8)/100</i> | 989,42 | 260,2 | 5,86 | 0,19 | 51,15 | 13,45 | 0,3 | 0,01 |
| 70 | ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перетирка штукатурки: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (38,34 руб.): 79% от ФОТ СП (24,27 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 перетертой поверхности | 0,141274 <i>(2,7*2,2+2,3*2,2-1,8*1,0)/0,7/100</i> | 368,03 | 341,61 | 4,03 | 1,9 | 51,99 | 48,26 | 0,57 | 0,27 |
| 71 | ТЕРр61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщины слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (121,83 руб.): 79% от ФОТ СП (77,11 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,060546 <i>(2,7*2,2+2,3*2,2-1,8*1,0)/0,3/100</i> | 3957,86 | 2534,31 | 27 | 12,75 | 239,63 | 153,44 | 1,63 | 0,77 |
| 72 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (36,79 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (18,2 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,20182 <i>(2,7*2,2+2,3*2,2-1,8*1,0)/100</i> | 1112,03 | 191,72 | 9,14 | 0,19 | 224,43 | 38,69 | 1,84 | 0,04 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--|---------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 73 | ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр 13.03.15 №171/лр Демонт. балка, заземление и м/к шахты | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (5,8 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (2,87 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 709,24 | 152,38 | 3,68 | 0,19 | 28,37 | 6,1 | 0,15 | 0,01 |
| 74 | ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (77,07 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (46,71 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 100 шт. | 0,09 | 2426,91 | 657,74 | 1769,17 | 207,17 | 218,42 | 59,2 | 159,22 | 18,65 |
| 75 | ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Разборка бетонных фундаментов (опоры в приямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (42,74 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (25,9 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 | 0,27 | 541,9 | 119,68 | 422,22 | 40,24 | 146,31 | 32,31 | 114 | 10,86 |
| 76 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм приямок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (13,64 руб.): 117%=123%*0,9 от ФОТ СП (7,87 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,02635 1,7*1,59/100 | 1959,54 | 442,12 | 56,26 | 24,17 | 51,63 | 11,65 | 1,48 | 0,64 |
| 77 | ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Монтаж: обрамлений ДШ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (239,69 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (213,06 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,4833 53,7*9/1000 | 886,85 | 609,99 | 152,41 | 2,28 | 428,61 | 294,81 | 73,66 | 1,1 |
| 78 | ТЕРр53-21-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (61,79 руб.): 86% от ФОТ СП (50,3 руб.): 70% от ФОТ | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,4185 (2*2+0,69*9/100 | 193,88 | 171,69 | 8,73 | 81,14 | 71,85 | 3,65 | | |
| 79 | ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (52,22 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (46,42 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,1053 11,7*9/1000 | 886,85 | 609,99 | 152,41 | 2,28 | 93,39 | 64,23 | 16,05 | 0,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--------|-------|---|-----------|----------|--------|-------|
| 80 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Очистка вручную поверхности шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (299,09 руб.): 80% от ФОТ СП (186,93 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,6355 (1,7*2*27,1+1,55*2*27,1- 2*0,7*9)/100 | 228,59 | 228,59 | 51,74 | | 373,86 | 373,86 | | |
| 81 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,4076 | 51,74 | 51,74 | | | 21,09 | | 21,09 | |
| 82 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,4076 | 16,37 | 16,37 | | | 6,67 | | 6,67 | |
| Раздел 4. Оборудование в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Прайс-лист стр. О | Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле ПЗ=(1131600*1,012*1,03+45000)/1,23,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,98 | комплект | 1 | 256393,34 (1131600*1,01 2*1,03+45000)/ 1,23,98 | | | | 256393,34 | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 15368,61 | 967,57 | 91,96 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 12259,78 | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | 9305,69 | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 2283,78 | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | | 1470,52 | | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 739,52 | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | 481,58 | | |
| Полы | | | | | | | | | | 216,64 | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | 557,15 | | |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 193,23 | | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | 859,88 | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | 21,09 | | |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | | | | | | | | | | 6,67 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 6830,06 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|
| | Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424" | | | | | | | | 50706,37 | | | |
| | Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | |
| | Монтаж оборудования | | | | | | | | 32525,87 | | | |
| | Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 303,82 | | | |
| | Электромонтажные работы на других объектах | | | | | | | | 2444,41 | | | |
| | Итого | | | | | | | | 35274,1 | | | |
| | Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424" | | | | | | | | 261874,92 | | | |
| | Итого по Оборудованию | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | 256393,34 | | | |
| | Всего с учетом "Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,98" | | | | | | | | 1020445,49 | | | |
| | Итого | | | | | | | | 1333026,78 | | | |
| | НДС 20% | | | | | | | | 266605,36 | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 1599632,14 | | | |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.29 подъезд 1
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на восстановление ЛДСС (диспетчеризацию) пассажирского лифта г/п 400 кг, 9 остановок в жилом доме

Основание:

Сметная стоимость _____ 26185,5 руб.
 монтажных работ _____ 12717,76 руб.
 оборудования _____ 9103,49 руб.
 Средства на оплату труда _____ 688,61 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 42,04 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------|------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|-------|-------------|---------|---------|
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Всего | В том числе | Осн.З/п | Эк.Маш. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Диспетчеризация | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж грозозащиты) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,74 руб.): 80% от ФОТ СП (1,31 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 2,18 | 2,18 | | | 2,18 | | | |
| | | | | | 6 | | | 9 | 10 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--------|---|--------|--------|------|---|--------|--------|------|----|
| 2 | ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (монтаж прозозощиты) | 1 шт. | 1 | 8,41 | 7,26 | | | 8,41 | 7,26 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (5,81 руб.): 80% от ФОТ СП (4,36 руб.): 80% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕРМр01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ) | 1 блок | 1 | 46,66 | 46,49 | 0,17 | | 46,66 | 46,49 | 0,17 | |
| | | (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (37,19 руб.): 80% от ФОТ СП (27,89 руб.): 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 4 | ТЕРМр01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ) | 1 блок | 1 | 160,17 | 154,95 | 0,57 | | 160,17 | 154,95 | 0,57 | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (123,96 руб.): 80% от ФОТ СП (92,97 руб.): 60% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины | 1 шт. | 1 | 7,67 | 7,67 | | | 7,67 | 7,67 | | |
| | | (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (7,06 руб.): 92% от ФОТ СП (4,99 руб.): 65% от ФОТ | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении- монтаж ПУ кабины | 1 шт. | 1 | 25,56 | 25,56 | | | 25,56 | 25,56 | | |
| | | (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (23,52 руб.): 92% от ФОТ СП (16,61 руб.): 65% от ФОТ | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------|---|--|---------------|-------|----------------------------------|--------|-------|-------|---------|--------|------|------|
| 7 | ТЕРМ10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (9,1 руб.): 80% от ФОТ СП (6,83 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 13,47 | 11,38 | | | 13,47 | 11,38 | | |
| 8 | ТЕРМ10-01-055-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (10,16 руб.): 80% от ФОТ СП (7,62 руб.): 60% от ФОТ | 100 м провода | 0,05 | 930,23 | 242,6 | 62,27 | 11,48 | 46,51 | 12,13 | 3,11 | 0,57 |
| 9 | ТССЦ-502-0580 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопароволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 | 1000 м | 0,005 | 780 | | | | 3,9 | | | |
| 10 | ТЕРМ10-02-042-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 (на объеме ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (336,34 руб.): 80% от ФОТ СП (252,25 руб.): 60% от ФОТ | 1 компл. | 1 | 428,83 | 420,42 | | | 428,83 | 420,42 | | |
| Раздел 2. Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Мониторинг цен | Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУКЛ в комплекте ПЗ=7400,00*1,05/3,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98 | шт. | 1 | 1952,26 7400,00*1,05/3 ,98 | | | | 1952,26 | | | |
| 12 | Мониторинг цен | ПУ крыши кабины ПЗ=770*1,05/3,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98 | шт. | 1 | 203,14 770*1,05/3,98 | | | | 203,14 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|----------------|---|-----|---|-------------------------|---|---|---|----------|--------|------|------|
| 13 | Мониторинг цен | Переговорный комплект кабины Эхо ПЗ=500*1,05/3,98 | шт. | 1 | 131,91 500*1,05/3,98 | | | | 131,91 | | | |
| О | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98 | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 3030,67 | 688,04 | 3,85 | 0,57 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 554,87 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 414,83 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | | | | | 1623,76 | | | |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | | | | | | | | | 85,4 | | | |
| Материалы для монтажных работ | | | | | | | | | 3,9 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 1713,06 | | | |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424" | | | | | | | | | 12717,76 | | | |
| Итого по Оборудованию | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 2287,31 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 2287,31 | | | |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98" | | | | | | | | | 9103,49 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 21821,25 | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | 4364,25 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 26185,5 | | | |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.29 подъезд 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 537762,19 руб.

Средства на оплату труда _____ 14459,75 руб.

Сметная трудоемкость _____ 770,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.



| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|---|--|--|-------------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (6360 руб.): 65% от ФОТ СП (3913,85 руб.): 40% от ФОТ | 1 лифт | 1 | 9784,62 | 9784,62 | 9784,62 | 9784,62 | 9784,62 | 9784,62 | | |
| 2 | ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (-124,8 руб.): 65% от ФОТ СП (-76,8 руб.): 40% от ФОТ | 1 остановка | -1 | 192 | 192 | 192 | -192 | -192 | -192 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|--|---|---|----------------------|---|---------|---------|---|---|---------|------------------|----------|----|--|
| 3 | ТЕРПО1-14-041-01 Плывац Министр Росси от 13.03.15 №171/пр | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ | 1 преобразователь | 1 | 4867,13 | 4867,13 | | | 4867,13 | 4867,13 | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (3163,63 руб.); 65% от ФОТ СП (1946,85 руб.); 40% от ФОТ | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 14459,75 | 14459,75 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 9398,84 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 5783,9 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | | | | | | | | 29642,49 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 29642,49 | | | |
| Всего с учетом "Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118" | | | | | | | | | | 448135,16 | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | 89627,03 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 537762,19 | | | |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|--------|---|--------|--------|---|---|-----------------|---------|----|----|
| 3 | ТЕРМр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Экспертиза (регистрация) Декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (431,15 руб.): 65% от ФОТ СГ (265,32 руб.): 40% от ФОТ | 1 лифт | 1 | 683,21 | 683,31 | | | 683,21 | 683,31 | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 2315,2 | 2247,76 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1461,04 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 65% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 1461,04 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 899,1 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 40% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 899,1 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы | | | | | | | | | 4675,34 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 4675,34 | | | |
| Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424" | | | | | | | | | 34709,72 | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | 6941,94 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 41651,66 | | | |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)