

" _____ " _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ЗАО "УК Верх-Исетская"
Технический директор
И.Л. Ревков
" _____ " _____ 2014 г.

г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
(локальная смета)

на пусконаладочные работы лифта г п 400 кг. на 12 ост. парное управление (Лифт 2) подъезд 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость прочих _____ **426,622 тыс. руб.**
Средства на оплату труда _____ 16,524 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 762,8 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>НР (10335,2 руб.): 65% от ФОТ (15900,31 руб.)</i> <i>СП (6360,12 руб.): 40% от ФОТ (15900,31 руб.)</i>	1 лифт	1	13590,01	13590,01			13590,01	13590,01			734	734		
2	ТЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 <i>НР (405,53 руб.): 65% от ФОТ (623,89 руб.)</i> <i>СП (249,56 руб.): 40% от ФОТ (623,89 руб.)</i>	1 остановка	2 12-10	266,62	266,62			533,24	533,24			14,4	28,8		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14123,25	14123,25				762,8		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ПЗ=17% (ОЗП=17%; ЭМ=17%; ЗПМ=17%; МАТ=17%) (Поз. 1-2))									16524,2	16524,2				762,8		
Накладные расходы									10740,73							
Сметная прибыль									6609,68							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									33874,61					762,8		
Итого									33874,61					762,8		
В том числе:																
ФОТ									16524,2							
Накладные расходы									10740,73							
Сметная прибыль									6609,68							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									33874,61					762,8		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									14123,25	14123,25				762,8		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ПЗ=17% (ОЗП=17%; ЭМ=17%; ЗПМ=17%; МАТ=17%) (Поз. 1-2))									16524,2	16524,2				762,8		
Накладные расходы									10740,73							
Сметная прибыль									6609,68							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									33874,61					762,8		
Итого									33874,61					762,8		
В том числе:																
ФОТ									16524,2							
Накладные расходы									10740,73							
Сметная прибыль									6609,68							
33 874,61 * 10,673									361543,71							
НДС 18%									65077,87							
ВСЕГО по смете									426621,58					762,8		

Составил: _____ О.Н. Емельянова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ О.Н. Баранова
(должность, подпись, расшифровка)

" _____ " _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ЗАО "УК Верх-Исетская"
Технический директор
И.Л. Ревков
" _____ " _____ 2014 г.

г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на проведение полного ТО, обследование м конструкций шахты при замене лифта гп 400 кг. 12 ост. (Лифт 2) подъезд 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость монтажных работ _____ **38,359 тыс. руб.**
Средства на оплату труда _____ 2,314 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 113,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРмр01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки <i>НР (746,82 руб.): 80% от ФОТ (933,52 руб.)</i> <i>СП (560,11 руб.): 60% от ФОТ (933,52 руб.)</i>	1 лифт	1	961,53	933,52			961,53	933,52			46,31	46,31		
2	ТЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 <i>НР (743,92 руб.): 80% от ФОТ (929,9 руб.)</i> <i>СП (557,94 руб.): 60% от ФОТ (929,9 руб.)</i>	1 остановка	10 12-2	95,78	92,99			957,8	929,9			4,68	46,8		
3	ТЕРмр01-05-005-04	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций шахты <i>НР (360,48 руб.): 80% от ФОТ (450,6 руб.)</i> <i>СП (270,36 руб.): 60% от ФОТ (450,6 руб.)</i>	1 остановка	12	38,68	37,55			464,16	450,6			1,72	20,64		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2383,49	2314,02				113,75		
Накладные расходы									1851,22							
Сметная прибыль									1388,41							
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Монтаж оборудования									5623,12					113,75		
Итого									5623,12					113,75		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В том числе:																	
Материалы										69,47							
ФОТ										2314,02							
Накладные расходы										1851,22							
Сметная прибыль										1388,41							
Итого по разделу 1 Новый Раздел										5623,12					113,75		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										2383,49	2314,02				113,75		
Накладные расходы										1851,22							
Сметная прибыль										1388,41							
Итого по смете:																	
Монтаж оборудования										5623,12					113,75		
Итого										5623,12					113,75		
В том числе:																	
Материалы										69,47							
ФОТ										2314,02							
Накладные расходы										1851,22							
Сметная прибыль										1388,41							
5 623,12 * 5,781										32507,26							
НДС 18%										5851,31							
ВСЕГО по смете										38358,57					113,75		

Составил: _____ О.Н. Емельянова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ О.Н. Баранова
(должность, подпись, расшифровка)

" _____ " _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ЗАО "УК Верх-Исетская"
Технический директор
И.Л. Ревков
" _____ " _____ 2014 г.

г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на восстановление ЛДСС на лифте гп 400 кг. на 12 ост. (Лифт 2) подъезд 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость монтажных работ _____ **16,440 тыс. руб.**
Средства на оплату труда _____ 0,566 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 34,14 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Восстановление ЛДСС																
1	ТЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной <i>НР (12,26 руб.): 80% от ФОТ (15,32 руб.) СП (9,19 руб.): 60% от ФОТ (15,32 руб.)</i>	100 м провода	0,06	930,23	242,6	62,27	12,65	55,81	14,56	3,74	0,76	20,2	1,21	0,81	0,05
2	ТСЦ-502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	0,006 <i>6/1000</i>	780				4,68							
2	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) <i>(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (3,49 руб.): 80% от ФОТ (4,36 руб.) СП (2,62 руб.): 60% от ФОТ (4,36 руб.)</i>	1 шт.	2 <i>1+1</i>	2,18	2,18			4,36	4,36			0,156	0,31		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (монтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) <i>НР (11,62 руб.): 80% от ФОТ (14,52 руб.)</i> <i>СП (8,71 руб.): 60% от ФОТ (14,52 руб.)</i>	1 шт.	2 1+1	8,41	7,26			16,82	14,52			0,52	1,04		
9	ТЕРм10-04-101-07	Демонтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении <i>(Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))</i> <i>НР (7,06 руб.): 92% от ФОТ (7,67 руб.)</i> <i>СП (4,99 руб.): 65% от ФОТ (7,67 руб.)</i>	1 шт.	1	7,67	7,67			7,67	7,67			0,6	0,6		
4	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении <i>НР (23,52 руб.): 92% от ФОТ (25,56 руб.)</i> <i>СП (16,61 руб.): 65% от ФОТ (25,56 руб.)</i>	1 шт.	1	49,43	25,56			49,43	25,56			2	2		
5	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм ² <i>(МАТ=0 к расх.)</i> <i>НР (21,62 руб.): 95% от ФОТ (22,76 руб.)</i> <i>СП (14,79 руб.): 65% от ФОТ (22,76 руб.)</i>	100 шт.	0,14	162,6	162,6			22,76	22,76			12	1,68		
10	ТЕРм31-01-021-19	Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, тип 6К205, 6К205М, 6К208 (микрофонный усилитель) <i>НР (32,86 руб.): 80% от ФОТ (41,08 руб.)</i> <i>СП (24,65 руб.): 60% от ФОТ (41,08 руб.)</i>	1 шт.	1	47,07	41,08			47,07	41,08			3,1	3,1		
6	ТЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до 3 <i>(ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>НР (336,34 руб.): 80% от ФОТ (420,42 руб.)</i> <i>СП (252,25 руб.): 60% от ФОТ (420,42 руб.)</i>	1 компл.	1	428,83	420,42			428,83	420,42			23,1	23,1		
8	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. <i>НР (13,43 руб.): 92% от ФОТ (14,6 руб.)</i> <i>СП (9,49 руб.): 65% от ФОТ (14,6 руб.)</i>	1 разъем	5	2,98	2,92			14,9	14,6			0,22	1,1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									652,33	565,53	3,74	0,76	34,14	0,05		
Накладные расходы									462,18							
Сметная прибыль									343,3							
Итого по разделу 1 Восстановление ЛДСС :																
Монтаж оборудования									1251,55				28,76	0,05		
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									147,09				3,7			
Электромонтажные работы на других объектах									59,17				1,68			
Прокладка и монтаж сетей связи																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									1457,81					34,14		0,05
В том числе:																
Материалы									83,06							
Машины и механизмы									3,74							
ФОТ									566,29							
Накладные расходы									462,18							
Сметная прибыль									343,3							
Итого по разделу 1 Восстановление ЛДСС									1457,81					34,14		0,05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									652,33	565,53	3,74	0,76		34,14		0,05
Накладные расходы									462,18							
Сметная прибыль									343,3							
Итого по смете:																
Монтаж оборудования									1251,55					28,76		0,05
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									147,09					3,7		
Электромонтажные работы на других объектах									59,17					1,68		
Прокладка и монтаж сетей связи																
Итого									1457,81					34,14		0,05
В том числе:																
Материалы									83,06							
Машины и механизмы									3,74							
ФОТ									566,29							
Накладные расходы									462,18							
Сметная прибыль									343,3							
1 457,81 * 5,781									8427,6							
Лифтовой блок ЛБ 6.0 - УКЛ/УЛ (1 шт. х 4 750 р.)									4750							
Монтажный комплект ЛБ 1шт*295р.									295							
Переговорный комплект кабины лифта ПКК 1 шт *460р									460							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									13932,60							
НДС 18%									2507,87							
ВСЕГО по смете									16440,47					34,14		0,05

Стоимость лифтового оборудования принята в смете на основании мониторинга цен, проведенного Заказчиком
Возврат стоимости демонтируемого оборудования - 1 комплект.

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

" _____ " _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ЗАО "УК Верх-Исетская"
Технический директор
И.Л. Ревков
" _____ " _____ 2014 г.

г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на замену лифта гп 400 кг., на 12 ост., управление парное (Лифт 2) подъезд 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ **1221,195 тыс. руб.**
 строительных работ _____ 8,634 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 53,624 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 21,672 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1525,74 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. монтажные работы																
1	ТЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (61,7 руб.): 80% от ФОТ (77,12 руб.)</i> <i>СП (46,27 руб.): 60% от ФОТ (77,12 руб.)</i>	1 устройст во	1	79,43	77,12			79,43	77,12			5,82	5,82		
2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
3	ТЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы <i>НР (41,19 руб.): 80% от ФОТ (51,49 руб.)</i> <i>СП (30,89 руб.): 60% от ФОТ (51,49 руб.)</i>	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49			3,8	3,8		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
4	ТЕРмр01-01-010-02	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде 2 <i>(демонтаж ПЗ=0,231 (ОЗП=0,231; ЭМ=0,231 к расх.; ЗПМ=0,231; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,231; ТЗМ=0,231))</i> <i>НР (12,32 руб.): 80% от ФОТ (15,4 руб.)</i> <i>СП (9,24 руб.): 60% от ФОТ (15,4 руб.)</i>	1 трансформатор	1	15,4	15,4			15,4	15,4			1,2497	1,25		
5	ТЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины <i>НР (331,9 руб.): 80% от ФОТ (414,87 руб.)</i> <i>СП (248,92 руб.): 60% от ФОТ (414,87 руб.)</i>	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66		26,56	26,56		
6	ТЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола <i>НР (733,96 руб.): 80% от ФОТ (917,45 руб.)</i> <i>СП (550,47 руб.): 60% от ФОТ (917,45 руб.)</i>	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		956,93	917,45	11,96		70,9	70,9		
7	ТЕРмр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия» <i>НР (79,29 руб.): 80% от ФОТ (99,11 руб.)</i> <i>СП (59,47 руб.): 60% от ФОТ (99,11 руб.)</i>	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11			7,48	7,48		
8	ТЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта <i>НР (178,02 руб.): 80% от ФОТ (222,53 руб.)</i> <i>СП (133,52 руб.): 60% от ФОТ (222,53 руб.)</i>	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53			17	17		
9	ТЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины <i>НР (129,4 руб.): 80% от ФОТ (161,75 руб.)</i> <i>СП (97,05 руб.): 60% от ФОТ (161,75 руб.)</i>	1 балка	1	166,6	161,75			166,6	161,75			12,5	12,5		
10	ТЕРмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 2, парная работа <i>НР (799,09 руб.): 80% от ФОТ (998,86 руб.)</i> <i>СП (599,32 руб.): 60% от ФОТ (998,86 руб.)</i>	1 станция	1	1034,68	998,86	5,85		1034,68	998,86	5,85		71,5	71,5		
11	ТЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03 <i>НР (110,18 руб.): 80% от ФОТ (137,73 руб.)</i> <i>СП (82,64 руб.): 60% от ФОТ (137,73 руб.)</i>	1 этаж	3 12-9	47,29	45,91			141,87	137,73			3,24	9,72		
12	ТЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг <i>НР (3908,16 руб.): 80% от ФОТ (4885,2 руб.)</i> <i>СП (2931,12 руб.): 60% от ФОТ (4885,2 руб.)</i>	1 дверь	12	436,61	407,1	17,3		5239,32	4885,2	207,6		31,1	373,2		
13	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната <i>НР (853,94 руб.): 80% от ФОТ (1067,43 руб.)</i> <i>СП (640,46 руб.): 60% от ФОТ (1067,43 руб.)</i>	1 канат	3	366,48	355,81			1099,44	1067,43			25,11	75,33		
14	ТЕРмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов <i>НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ (220,16 руб.)</i> <i>СП (132,1 руб.): 60% от ФОТ (220,16 руб.)</i>	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16			16	16		
15	ТЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости <i>НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ (116,27 руб.)</i> <i>СП (69,76 руб.): 60% от ФОТ (116,27 руб.)</i>	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46		8,45	8,45		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
16	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости <i>НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ (158,47 руб.)</i> <i>СП (95,08 руб.): 60% от ФОТ (158,47 руб.)</i>	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47			12,4	12,4		
17	ТЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости <i>НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ (99,56 руб.)</i> <i>СП (59,74 руб.): 60% от ФОТ (99,56 руб.)</i>	1 устройст во	1	102,55	99,56			102,55	99,56			7,79	7,79		
18	ТЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная <i>НР (104,03 руб.): 80% от ФОТ (130,04 руб.)</i> <i>СП (78,02 руб.): 60% от ФОТ (130,04 руб.)</i>	1 датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04			5,21	10,42		
19	ТЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске трехканатной <i>НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ (293,94 руб.)</i> <i>СП (176,36 руб.): 60% от ФОТ (293,94 руб.)</i>	1 противов ес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86		23	23		
20	ТЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес» <i>НР (162,14 руб.): 80% от ФОТ (202,68 руб.)</i> <i>СП (121,61 руб.): 60% от ФОТ (202,68 руб.)</i>	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57		14,4	14,4		
21	ТЕРмр01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>НР (430,94 руб.): 80% от ФОТ (538,68 руб.)</i> <i>СП (323,21 руб.): 60% от ФОТ (538,68 руб.)</i>	1 направл яющая длиной 2 м	2	277,42	269,34			554,84	538,68			20,1	40,2		
22	ТЕРмр01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-01 <i>НР (1126,53 руб.): 80% от ФОТ (1408,16 руб.)</i> <i>СП (844,9 руб.): 60% от ФОТ (1408,16 руб.)</i>	2 м высоты подъема	33,68 <i>11*2,8+3,58+1,3-2</i>	43,06	41,81			1450,26	1408,16			3,12	105,08		
23	ТЕРмр01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м <i>НР (135,39 руб.): 80% от ФОТ (169,24 руб.)</i> <i>СП (101,54 руб.): 60% от ФОТ (169,24 руб.)</i>	1 направл яющая длиной 2 м	2	87,16	84,62			174,32	169,24			6,7	13,4		
24	ТЕРмр01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03 <i>НР (258,66 руб.): 80% от ФОТ (323,33 руб.)</i> <i>СП (194 руб.): 60% от ФОТ (323,33 руб.)</i>	2 м высоты подъема	33,68 <i>11*2,8+3,58+1,3-2</i>	9,89	9,6			333,1	323,33			0,76	25,6		
25	ТЕРмр01-01-012-02	Замена аппарата вызывного, работа лифта парная <i>НР (482,74 руб.): 80% от ФОТ (603,42 руб.)</i> <i>СП (362,05 руб.): 60% от ФОТ (603,42 руб.)</i>	1 аппарат	6 <i>12/2</i>	103,59	100,57			621,54	603,42			7,59	45,54		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
26	ТЕРмр01-02-012-01	Установка шунта точной остановки кабины <i>НР (138,34 руб.): 80% от ФОТ (172,92 руб.)</i> <i>СП (103,75 руб.): 60% от ФОТ (172,92 руб.)</i>	1 шунт	12	14,84	14,41			178,08	172,92			1,2	14,4		
27	ТЕРмр01-01-036-01	Замена подвешенного кабеля (от середины шахты до кабины) <i>НР (368,78 руб.): 80% от ФОТ (460,98 руб.)</i> <i>СП (276,59 руб.): 60% от ФОТ (460,98 руб.)</i>	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98			11,34	34,02		
28	ТЕРмр01-01-018-01	Монтаж преобразователя частоты (ПЗ=0,77 (ОЗП=0,77; ЭМ=0,77 к расх.; ЗПМ=0,77; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,77; ТЗМ=0,77)) <i>НР (167,26 руб.): 80% от ФОТ (209,07 руб.)</i> <i>СП (125,44 руб.): 60% от ФОТ (209,07 руб.)</i>	1 преобразователь частоты	1	209,07	209,07			209,07	209,07			10,7492	10,75		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									15630,35	14769,03	425,12	56,23		1106,28		3,6
Накладные расходы									11860,21							
Сметная прибыль									8895,16							
Итого по разделу 1 монтажные работы :																
Монтаж оборудования									36385,72					1106,28		3,6
Итого									36385,72					1106,28		3,6
В том числе:																
Материалы									436,2							
Машины и механизмы									425,12							
ФОТ									14825,26							
Накладные расходы									11860,21							
Сметная прибыль									8895,16							
Итого по разделу 1 монтажные работы									36385,72					1106,28		3,6
Раздел 2. Электромонтажные работы																
Замена жгута электропроводки, подвешенного кабеля																
29	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (монтаж подвешенного кабеля от станции управления до середины шахты) <i>(МАТ=0 к расх.)</i> <i>НР (710,49 руб.): 95% от ФОТ (747,88 руб.)</i> <i>СП (486,12 руб.): 65% от ФОТ (747,88 руб.)</i>	100 м	0,5802 $\frac{(((11^2 \cdot 8 + 3,58 + 1,3) / 2) \cdot 3 + 3 \cdot 1,5)}{100}$	1641,56	683,7	957,86	390,47	952,43	396,68	555,75	226,55	51,6	29,94	24,95	14,48

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
30	ТЕРм08-02-148-01	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Жгут электроразводки) <i>(Демонтаж жгута электропроводки по шахте ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (27,57 руб.): 95% от ФОТ (29,02 руб.)</i> <i>СП (18,86 руб.): 65% от ФОТ (29,02 руб.)</i>	100 м кабеля	0,3568 <i>((11*2,8+3,58+1,3)*1)/100</i>	213,85	50,41	163,44	17,36	76,3	17,99	58,31	6,19	3,72	1,33	1,017	0,36
31	ТЕРм08-02-407-03	Демонтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба электроразводки) <i>(Демонтаж трубы электроразводки ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))</i> <i>НР (137,36 руб.): 95% от ФОТ (144,59 руб.)</i> <i>СП (93,98 руб.): 65% от ФОТ (144,59 руб.)</i>	100 м	0,3568 <i>(11*2,8+3,58+1,3)/100</i>	600,38	188,42	411,96	149,26	214,22	67,23	146,99	53,26	14,22	5,07	9,513	3,39
32	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Монтаж жгута электроразводки по шахте) <i>(Монтаж жгута электроразводки по шахте МАТ=0 к расх.)</i> <i>НР (1747,7 руб.): 95% от ФОТ (1839,68 руб.)</i> <i>СП (1195,79 руб.): 65% от ФОТ (1839,68 руб.)</i>	100 м	1,4272 <i>((11*2,8+3,58+1,3)*4)/100</i>	1641,56	683,7	957,86	390,47	2342,83	975,78	1367,05	557,28	51,6	73,64	24,95	35,61
33	ТЕРм08-03-545-03	Демонтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 <i>(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>НР (385,64 руб.): 95% от ФОТ (405,94 руб.)</i> <i>СП (263,86 руб.): 65% от ФОТ (405,94 руб.)</i>	1 шт.	12	29,72	28,14	1,58	0,05	356,64	337,68	18,96	0,6	2,1	25,2	0,003	0,04
Подключение и прокладка кабелей, проводов по МП																

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
34	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе) <i>318,79 = 676,59 - 0,05 x 7 156,00</i> <i>НР (4,91 руб.): 95% от ФОТ (5,17 руб.)</i> <i>СП (3,36 руб.): 65% от ФОТ (5,17 руб.)</i>	100 м	0,048 <i>1*4,8/100</i>	318,79	89,31	5,85	0,36	15,3	4,29	0,28	0,02	6,74	0,32	0,02	
35	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (от станции управления до вводного устройства 5ПВ 1x4 в существующей металлической трубе) <i>НР (6,69 руб.): 95% от ФОТ (7,04 руб.)</i> <i>СП (4,58 руб.): 65% от ФОТ (7,04 руб.)</i>	100 м	0,192 <i>4*4,8/100</i>	248,1	30,34	2,92	0,18	47,64	5,83	0,56	0,03	2,29	0,44	0,01	
36	ТЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к лебедке 5ПВ 1x4) <i>824,43 = 845,80 - 1 x 21,37</i> <i>НР (8,45 руб.): 95% от ФОТ (8,89 руб.)</i> <i>СП (5,78 руб.): 65% от ФОТ (8,89 руб.)</i>	100 м	0,029 <i>(3,9-1)/100</i>	824,43	253,08	44,51	2,55	23,91	7,34	1,29	0,07	19,1	0,55	0,14	
37	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (от станции управления к лебедке 5ПВ 1x4) <i>318,79 = 676,59 - 0,05 x 7 156,00</i> <i>НР (3,98 руб.): 95% от ФОТ (4,19 руб.)</i> <i>СП (2,72 руб.): 65% от ФОТ (4,19 руб.)</i>	100 м	0,039 <i>1*3,9/100</i>	318,79	89,31	5,85	0,36	12,43	3,48	0,23	0,01	6,74	0,26	0,02	
38	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (от станции управления к лебедке 5ПВ 1x4) <i>НР (5,43 руб.): 95% от ФОТ (5,72 руб.)</i> <i>СП (3,72 руб.): 65% от ФОТ (5,72 руб.)</i>	100 м	0,156 <i>3,9*4/100</i>	248,1	30,34	2,92	0,18	38,7	4,73	0,46	0,03	2,29	0,36	0,01	

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
39	ТЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 x 0,75) <i>824,43 = 845,80 - 1 x 21,37</i> <i>НР (11,08 руб.): 95% от ФОТ (11,66 руб.)</i> <i>СП (7,58 руб.): 65% от ФОТ (11,66 руб.)</i>	100 м	0,038 <i>(4,8-1)/100</i>	824,43	253,08	44,51	2,55	31,33	9,62	1,69	0,1	19,1	0,73	0,14	0,01
40	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 x 0,75) <i>300,25 = 658,05 - 0,05 x 7 156,00</i> <i>НР (4,08 руб.): 95% от ФОТ (4,29 руб.)</i> <i>СП (2,79 руб.): 65% от ФОТ (4,29 руб.)</i>	100 м	0,048 <i>1*4,8/100</i>	300,25	74,33	2,92	0,18	14,41	3,57	0,14	0,01	5,61	0,27	0,01	
41	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (от станции управления к ограничителю скорости 5ПВ 1 x 0,75) <i>НР (6,69 руб.): 95% от ФОТ (7,04 руб.)</i> <i>СП (4,58 руб.): 65% от ФОТ (7,04 руб.)</i>	100 м	0,192 <i>4*4,8/100</i>	248,1	30,34	2,92	0,18	47,64	5,83	0,56	0,03	2,29	0,44	0,01	
44	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² (подключение жгута электропроводки к станции управления) <i>389,39 = 1 652,15 - 102 x 12,38</i> <i>НР (149,95 руб.): 95% от ФОТ (157,84 руб.)</i> <i>СП (102,6 руб.): 65% от ФОТ (157,84 руб.)</i>	100 жил	0,56 <i>(18-4)*4/100</i>	389,39	234,7	2,92	0,18	218,06	131,43	1,64	0,1	16,8	9,41	0,01	0,01
45	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² (подключение подвесного кабеля к станции управления) <i>389,39 = 1 652,15 - 102 x 12,38</i> <i>НР (112,46 руб.): 95% от ФОТ (118,38 руб.)</i> <i>СП (76,95 руб.): 65% от ФОТ (118,38 руб.)</i>	100 жил	0,42 <i>(18-4)*3/100</i>	389,39	234,7	2,92	0,18	163,54	98,57	1,23	0,08	16,8	7,06	0,01	

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
46	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (вводное устройство-станция, лебедка-частотный преобразователь, ограничитель скорости-станция управления, частотный преобразователь - станция управления, станция управления1 - станция управления2) <i>389,39 = 1 652,15 - 102 x 12,38</i> <i>НР (123,17 руб.): 95% от ФОТ (129,65 руб.)</i> <i>СП (84,27 руб.): 65% от ФОТ (129,65 руб.)</i>	100 жил	0,46 <i>(5*2+5+5*2+(3*2+1)+(18-4)*2)/100</i>	389,39	234,7	2,92	0,18	179,12	107,96	1,34	0,08	16,8	7,73	0,01	
47	ТЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм (подвесной кабель, жгут электропроводки по машинному помещению) <i>824,43 = 845,80 - 1 x 21,37</i> <i>НР (11,65 руб.): 95% от ФОТ (12,26 руб.)</i> <i>СП (7,97 руб.): 65% от ФОТ (12,26 руб.)</i>	100 м	0,04 <i>2*(3-1)/100</i>	824,43	253,08	44,51	2,55	32,98	10,12	1,78	0,1	19,1	0,76	0,14	0,01
48	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг(Подвесной кабель по машинному помещению) <i>НР (23,17 руб.): 95% от ФОТ (24,39 руб.)</i> <i>СП (15,85 руб.): 65% от ФОТ (24,39 руб.)</i>	100 м кабеля	0,09 <i>3*3/100</i>	798,84	168,02	544,81	57,87	71,9	15,12	49,03	5,21	12,4	1,12	3,39	0,31
49	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (Жгут электропроводки по машинному помещению) <i>НР (30,89 руб.): 95% от ФОТ (32,52 руб.)</i> <i>СП (21,14 руб.): 65% от ФОТ (32,52 руб.)</i>	100 м кабеля	0,12 <i>4*3/100</i>	798,84	168,02	544,81	57,87	95,86	20,16	65,38	6,94	12,4	1,49	3,39	0,41
Поэтажная разводка, подключение кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ																
50	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (подключение кнопок вызова, табло индикации на этаже, выключателей ДШ) <i>389,39 = 1 652,15 - 102 x 12,38</i> <i>НР (203,5 руб.): 95% от ФОТ (214,21 руб.)</i> <i>СП (139,24 руб.): 65% от ФОТ (214,21 руб.)</i>	100 жил	0,76 <i>(3*12/2+1*10+12*4)/100</i>	389,39	234,7	2,92	0,18	295,94	178,37	2,22	0,14	16,8	12,77	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
51	ТЕРм08-02-413-01	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ² (прокладка провод для кнопок вызова, табло индикации, выключателей ДШ) <i>543,42 = 1 497,34 - 3,2 x 298,10</i> <i>НР (96 руб.): 95% от ФОТ (101,05 руб.)</i> <i>СП (65,68 руб.): 65% от ФОТ (101,05 руб.)</i>	100 м трубок	0,31 <i>(12*(1+1,5)+1)/100</i>	543,42	267,65	64,3	4	168,46	82,97	19,93	1,24	20,2	6,26	0,22	0,07
Монтаж электрооборудования прямка																
52	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке <i>НР (13,77 руб.): 95% от ФОТ (14,49 руб.)</i> <i>СП (9,42 руб.): 65% от ФОТ (14,49 руб.)</i>	100 шт.	0,02 <i>2/100</i>	813,8	603,5	29,99	0,73	16,28	12,07	0,6	0,01	43,2	0,86	0,04	
53	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 <i>НР (36,57 руб.): 95% от ФОТ (38,49 руб.)</i> <i>СП (25,02 руб.): 65% от ФОТ (38,49 руб.)</i>	1 шт.	2	29,8	15,31	11,69	0,73	59,6	30,62	23,38	1,46	1,13	2,26	0,04	0,08
54	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке <i>НР (6,3 руб.): 95% от ФОТ (6,63 руб.)</i> <i>СП (4,31 руб.): 65% от ФОТ (6,63 руб.)</i>	100 шт.	0,01	758,17	551,82	27,07	0,55	7,58	5,52	0,27	0,01	39,5	0,4	0,03	
Монтаж освещения шахты																
55	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый <i>4 806,99 = 5 292,51 - 1,02 x 476,00</i> <i>НР (306,53 руб.): 95% от ФОТ (322,66 руб.)</i> <i>СП (209,73 руб.): 65% от ФОТ (322,66 руб.)</i>	100 шт.	0,14 <i>(12+2)/100</i>	4806,99	1233,55	1915,67	687,03	672,98	172,7	268,19	96,18	88,3	12,36	43,76	6,13
56	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (шахта + машинное помещение) <i>(МАТ=0 к расх.)</i> <i>НР (498,15 руб.): 95% от ФОТ (524,37 руб.)</i> <i>СП (340,84 руб.): 65% от ФОТ (524,37 руб.)</i>	100 м	0,4068 <i>(11*2,8+3,58+1,3+5)/100</i>	1641,56	683,7	957,86	390,47	667,79	278,13	389,66	158,84	51,6	20,99	24,95	10,15

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
57	ТСЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,04068 <i>(11*2,8+3,58+1,3+5)/1000</i>	6962,8				283,25							
58	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке <i>НР (6,9 руб.): 95% от ФОТ (7,26 руб.)</i> <i>СП (4,72 руб.): 65% от ФОТ (7,26 руб.)</i>	100 шт.	0,01	813,8	603,5	29,99	0,73	8,14	6,04	0,3	0,01	43,2	0,43	0,04	
59	ТСЦ-503-0468	Розетка открытой проводки	шт.	1	6,05				6,05							
60	ТСЦ-509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт	14 12+2	16,25				227,5							
61	ТСЦ-509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	1,4	27,7				38,78							
62	ТЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 <i>НР (118,35 руб.): 95% от ФОТ (124,58 руб.)</i> <i>СП (80,98 руб.): 65% от ФОТ (124,58 руб.)</i>	100 м	0,4068 <i>(11*2,8+3,58+1,3+5)/100</i>	1351,39	251,75	85,67	3,46	549,75	102,41	34,85	1,41	19	7,73	0,19	0,08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7937,34	3092,24	3012,07	1115,99		230,18		71,15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									9158,2	3710,69	3614,48	1339,19		276,22		85,38
Накладные расходы									4797,39							
Сметная прибыль									3282,42							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :																
Электромонтажные работы на других объектах									16688,48					276,22		85,38
Материалы для монтажных работ									549,53							
Итого									17238,01					276,22		85,38
В том числе:																
Материалы									1833,03							
Машины и механизмы									3614,48							
ФОТ									5049,88							
Накладные расходы									4797,39							
Сметная прибыль									3282,42							
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы									17238,01					276,22		85,38
Раздел 3. Строительные работы																

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
63	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см <i>НР (116,96 руб.): 110% от ФОТ (106,33 руб.)</i> <i>СП (74,43 руб.): 70% от ФОТ (106,33 руб.)</i>	100 шт.	0,12	2719,16	657,74	2061,42	228,36	326,3	78,93	247,37	27,4	50,83	6,1	14,62	1,75
64	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу <i>НР (307,25 руб.): 86% от ФОТ (357,27 руб.)</i> <i>СП (250,09 руб.): 70% от ФОТ (357,27 руб.)</i>	100 м восстано вленной герметиз	0,5	747,26	714,54	1,09		373,63	357,27	0,55		49,69	24,85		
65	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности шахты <i>НР (424,12 руб.): 80% от ФОТ (530,15 руб.)</i> <i>СП (265,08 руб.): 50% от ФОТ (530,15 руб.)</i>	100 м2 расчище нной	2,3192 <i>(1,7+1,55)*2*(2,8*11+3,58+1,3)/100</i>	228,59	228,59			530,15	530,15			20,8	48,24		
Машинное помещение - потолок 5,18 x 3,575																
66	ТЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>НР (63,47 руб.): 79% от ФОТ (80,34 руб.)</i> <i>СП (40,17 руб.): 50% от ФОТ (80,34 руб.)</i>	100 м2 отремон тирован ной поверхно сти	0,028 <i>окр(3,575*5,18*0,3/2/100;3)</i>	4406,33	2857,79	29,02	11,25	123,38	80,02	0,81	0,32	226,27	6,34	0,72	0,02
67	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки потолков <i>НР (17,62 руб.): 79% от ФОТ (22,3 руб.)</i> <i>СП (11,15 руб.): 50% от ФОТ (22,3 руб.)</i>	100 м2 перетерт ой поверхно сти	0,065 <i>окр(3,575*5,18*0,7/2/100;3)</i>	368,03	341,61	4,03	1,56	23,92	22,2	0,26	0,1	28,07	1,82	0,1	0,01
68	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>НР (18,91 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (19,91 руб.)</i> <i>СП (9,36 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (19,91 руб.)</i>	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,093 <i>окр(3,575*5,185/2/100;3)</i>	1452,87	213,95	10,23	0,16	135,12	19,9	0,95	0,01	16,94	1,58	0,01	
69	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлической балки (двутавр №20), количество окрасок 2 <i>НР (3,62 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (3,81 руб.)</i> <i>СП (1,79 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (3,81 руб.)</i>	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,025	709,24	152,38	3,68	0,16	17,73	3,81	0,09		12,21	0,31	0,01	
Машинное помещение - стены																

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
70	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>НР (105,88 руб.): 79% от ФОТ (134,03 руб.)</i> <i>СП (67,02 руб.): 50% от ФОТ (134,03 руб.)</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,068 <i>окр(((3,575+5,18)*2*2,69-0,8*2,1)*0,32/100;3)</i>	3434,85	1960,61	27	10,47	233,57	133,32	1,84	0,71	157,1	10,68	0,67	0,05
71	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки стен <i>НР (43,11 руб.): 79% от ФОТ (54,57 руб.)</i> <i>СП (27,29 руб.): 50% от ФОТ (54,57 руб.)</i>	100 м2 перетертой поверхности	0,159 <i>окр(((5,18+3,575)*2*2,69-0,8*2,1)*0,72/100;3)</i>	368,03	341,61	4,03	1,56	58,52	54,32	0,64	0,25	28,07	4,46	0,1	0,02
72	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>НР (41,38 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (43,56 руб.)</i> <i>СП (20,47 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (43,56 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,227 <i>окр(((5,18+3,575)*2*2,69-0,8*2,1)/2/100;3)</i>	1320,88	191,72	9,14	0,16	299,84	43,52	2,07	0,04	15,18	3,45	0,01	
машинное помещение -двери																
73	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен <i>НР (2,8 руб.): 82% от ФОТ (3,41 руб.)</i> <i>СП (2,11 руб.): 62% от ФОТ (3,41 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,0084 <i>0,8*2,1/2/100</i>	405,97	405,97			3,41	3,41			36,28	0,3		
74	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>НР (8,52 руб.): 82% от ФОТ (10,39 руб.)</i> <i>СП (6,44 руб.): 62% от ФОТ (10,39 руб.)</i>	100 коробок	0,005 <i>1/2/100</i>	2614,19	2024,3	589,89	53,79	13,07	10,12	2,95	0,27	179,3	0,9	3,97	0,02
75	ТЕР09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер (дверь + люк) <i>НР (35,11 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (43,35 руб.)</i> <i>СП (36,85 руб.): 85%=85%*0,85 от ФОТ (43,35 руб.)</i>	1 т конструкций	0,04 <i>0,08/2</i>	1280,57	1074,77	159,08	8,92	51,22	42,99	6,36	0,36	89,49	3,58	0,49	0,02
76	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04 <i>0,08/2</i>	13506,5				540,26							
77	ТСЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.	0,5 <i>1/2</i>	117,71				58,86							
78	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2 (дверь+люк) <i>НР (4,6 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (4,84 руб.)</i> <i>СП (2,27 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (4,84 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03168 <i>(0,8*2,1+0,8*1,2)*2,4/2/100</i>	709,24	152,38	3,68	0,16	22,47	4,83	0,12	0,01	12,21	0,39	0,01	

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
79	ТЕРр56-12-1 прим.	Установка петель для навесного замка <i>(МАТ=0 к расх.)</i> <i>НР (9,81 руб.): 82% от ФОТ (11,96 руб.)</i> <i>СП (7,42 руб.): 62% от ФОТ (11,96 руб.)</i>	100 шт. приборов в	0,01 0,02/2	1196,2	1196,2			11,96	11,96			99,6	1		
80	ТСЦ-101-0950 прим.	Замок навесной	компл.	0,5 1/2	81,32				40,66							
81	ТЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>НР (9,31 руб.): 80% от ФОТ (11,64 руб.)</i> <i>СП (5,82 руб.): 50% от ФОТ (11,64 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,084 <i>окр((5,18*3,575-0,8*1,2-0,5*0,7*2)/2/100;3)</i>	402,15	137,03	8,4	1,56	33,78	11,51	0,71	0,13	11,26	0,95	0,1	0,01
Прямок																
82	ТЕР46-04-001-02	Разборка бетонных фундаментов <i>НР (10,82 руб.): 110% от ФОТ (9,84 руб.)</i> <i>СП (6,89 руб.): 70% от ФОТ (9,84 руб.)</i>	1 м3	0,06 0,2*0,2*0,5*3	598,67	119,68	478,99	44,36	35,92	7,18	28,74	2,66	9,59	0,58	2,84	0,17
83	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонного основания прямка <i>НР (43,31 руб.): 110% от ФОТ (39,37 руб.)</i> <i>СП (27,56 руб.): 70% от ФОТ (39,37 руб.)</i>	1 м3	0,2635 1,7*1,55*0,1	495,3	114,13	381,17	35,3	130,51	30,07	100,44	9,3	8,93	2,35	2,26	0,6
84	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм <i>НР (13,51 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (12,17 руб.)</i> <i>СП (7,79 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (12,17 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,02635 1,7*1,55/100	1959,54	442,12	56,26	19,84	51,63	11,65	1,48	0,52	39,51	1,04	1,27	0,03
85	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</i> <i>НР (1,57 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (1,41 руб.)</i> <i>СП (0,9 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (1,41 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,02635 1,7*1,55/100	2258,28	33,6	58,56	19,68	59,51	0,89	1,54	0,52	3	0,08	1,26	0,03
86	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг <i>НР (49,84 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (52,46 руб.)</i> <i>СП (28,85 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (52,46 руб.)</i>	1 т	0,019	9942,61	2758,18	42,05	2,73	188,91	52,41	0,8	0,05	215,82	4,1	0,15	
обрамление проемов дверей шахты																
87	ТЕР09-06-001-01	Монтаж обрамлений проемов <i>НР (197,5 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (243,83 руб.)</i> <i>СП (207,26 руб.): 85%=85%*0,85 от ФОТ (243,83 руб.)</i>	1 т конструкций	0,225 18,75*12/1000	1280,57	1074,77	159,08	8,92	288,13	241,82	35,79	2,01	89,49	20,14	0,49	0,11
88	ТСЦ-201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,225 18,75*12/1000	10374				2334,15							

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.) СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
Погрузка и вывоз мусора																
89	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного <i>(п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1))</i>	т	0,6	3,88				2,33							
90	ФССЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>(п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	т	0,6	14,72		14,72		8,83		8,83					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5997,77	1752,28	442,34	44,66		143,24	2,84	
Накладные расходы									1529,01							
Сметная прибыль									1107							
Итого по разделу 3 Строительные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)									772,7				9,03	2,52		
Стены (ремонтно-строительные)									930,97				24,85			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									1268,26				49,19	0,01		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									815,09				23,3	0,1		
Отделочные работы									577,57				5,73			
Проемы (ремонтно-строительные)									106,19				2,2	0,02		
Строительные металлические конструкции									3749,34				23,72	0,13		
Полы									134,9				1,12	0,06		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									267,6				4,1			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									2,33							

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
Перевозка грузов автомобильным транспортом									8,83							
Итого									8633,78					143,24		2,84
В том числе:																
Материалы									3803,15							
Машины и механизмы									442,34							
ФОТ									1796,94							
Накладные расходы									1529,01							
Сметная прибыль									1107							
Итого по разделу 3 Строительные работы									8633,78					143,24	2,84	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									29565,46	19613,55	3879,53	1216,88		1479,7		77,59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;									30786,32	20232	4481,94	1440,08		1525,74		91,82
Накладные расходы									18186,61							
Сметная прибыль									13284,58							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 монтажные работы									36385,72					1106,28		3,6
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы									17238,01					276,22		85,38
Итого по разделу 3 Строительные работы									8633,78					143,24		2,84
Итого									62257,51					1525,74		91,82
В том числе:																
Материалы									6072,38							
Машины и механизмы									4481,94							
ФОТ									21672,08							
Накладные расходы									18186,61							
Сметная прибыль									13284,58							
62 257,51 * 5,781									359910,67							
Лифт пассажирский на 12 ост., гп. 400 кг. с транспортными расходами									675000							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1034910,67							
НДС 18%									186283,92							
ВСЕГО по смете									1221194,59					1525,74	91,82	

Стоимость лифтового оборудования принята в смете на основании мониторинга цен, проведенного Заказчиком
Возврат стоимости демонтируемого оборудования - 1 комплект.

Составил: _____ О.Н. Емельянова
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 <i>НР (535,52 руб.): 80% от ФОТ (669,4 руб.)</i> <i>СП (401,64 руб.): 60% от ФОТ (669,4 руб.)</i>	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	56,23	815,72	613,17	184,16	56,23	49,77	49,77	3,6	3,6
---	--------------------------	---	-------	---	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-----	-----

Проверил: _____ О.Н. Баранова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано:

Утверждаю:

ЗАО "УК Верх-Исетская"

Технический директор

_____ И.Л. Ревков

СМЕТА № 4

На проведение обследования технического состояния строительной части пассажирского лифта Л2 г/п 400 кг, 12 ост., 12этажей по адресу: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38, (Лифт 2) подъезд 1

здание многоэтажное бескаркасное(категория здания - 2), высота шахты 35,6 м, состояние конструкций -удовлетворительное (категория работ - 2)								
№	Наименование работ	Обоснование расценок	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость	
					Всего	З/Плат	Всего	З/Плата
Раздел.1 Обследование строительной части лифта								
Расчет базовой стоимости обследования объекта (БСО)								
1.	Обследование конструкций многоэтажных зданий	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий ГП "Центринвестпроект" 1998 г.Табл.4 (для КР-2, КЗ-2, Высота здания 30 м)	100 м3	2,73	19,31	19,31	52,67	52,67
Расчет стоимости по отдельным видам работ								
2	Обследование перекрытия шахты	Табл. 14	% БСО	34,20%			18,01	18,01
		ИТОГО:		34,20%			18,01	18,01
	Районный коэффициент К=	С учетом заложенного		1,08			19,45	19,45
	Коэффициент на стесненность К=	Табл.10 п.2,6		1,30			25,29	25,29
	Коэффиц. за объем объекта К=	Табл.11		4,30			108,73	108,73
	ИТОГО по разд.1						108,73	
	ИТОГО по разд.1 в ценах 1998 г.						108,73	
	ИТОГО в ценах 2013 года с К=	28,05						3 049,75
	НДС - 18%							548,96
	ВСЕГО к оплате:							3 598,71

Составил:

Расчет объема работ

$$247,86+24,91=272,77$$

$$(2,7*2,55*(11*2,8+3,5+1,3+0,4))=247,86$$

$$(5,18)*3,575*2,69)/2=24,91$$