

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г.Екатеринбург,ул.Рабочих, 13 п.1  
(наименование стройки)

г.Екатеринбург,ул.Рабочих, 13 п.1  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Замена пасс. Лифта г/п 400 кг, 10 ост.  
(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_ 3П-01-2020-Т3.304  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость	2447,20	тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	109,85	(7,11) тыс.руб.
монтажных работ	803,24	(31,83) тыс.руб.
оборудования	1317,58	(252,89) тыс.руб.
прочих затрат	627,31	(23,6) тыс.руб.
		Средства на оплату труда рабочих
		Нормативные затраты труда рабочих
		Нормативные затраты труда машинистов
		Расчетный измеритель конструктивного решения
		676,15 (25,44) тыс.руб.
		2270,63 чел.час.
		5,04 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
1	ФЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1							
	1 ОТ						54,71		54,71	26,58	1 454
	4 М						1,64		1,64		2
	ЗТ		чел.-ч	5,82		5,82					
	Итого по расценке						56,35		56,35		
	ФОТ								54,71		1 454
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			48,69		1 294
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			24,07		640
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции						129,11				3 390
2	ФЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1							
	1 ОТ						434,99		434,99	26,58	11 562
	2 ЭМ						325,08		325,08		325
	3 в т.ч. ОТМ						36,22		36,22	26,58	963
	4 М						13,05		13,05		13
	ЗТ		чел.-ч	49,77		49,77					
	ЗТМ		чел.-ч	3,6		3,6					
	Итого по расценке						773,12		773,12		
	ФОТ								471,21		12 525
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			419,38		11 147
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация		%	44		44			207,33		5 511
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции						1 399,83				28 558
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подбедочной рамы	шт	1							
	1 ОТ						36,56		36,56	26,58	972
	4 М						1,10		1,10		1
	ЗТ		чел.-ч	3,8		3,8					
	Итого по расценке						37,66		37,66		
	ФОТ								36,56		972
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация		%	89		89			32,54		865
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	44		44			16,09		428	
Всего по позиции									86,29		2 266	
4	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1						
		1 ОТ					294,55		294,55	26,58	7 829	
		4 М					8,84		8,84		9	
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56						
		Итого по расценке					303,39		303,39			
		ФОТ							294,55		7 829	
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	89		89			262,15	6 968
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	44		44			129,60	3 445
		Всего по позиции									695,14	18 251
		5	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1				
1 ОТ							650,86		650,86	26,58	17 300	
4 М							19,53		19,53		20	
ЗТ	чел.-ч			70,9		70,9						
Итого по расценке							670,39		670,39			
ФОТ									650,86		17 300	
Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов				%	89		89			579,27	15 397	
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов				%	44		44			286,38	7 612	
Всего по позиции										1 536,04	40 329	
6	ФЕРмр01-01-014-01			Замена балки дверей кабины	шт			1				
		1 ОТ					114,75		114,75	26,58	3 050	
		4 М					3,44		3,44		3	
		ЗТ	чел.-ч	12,5		12,5						
		Итого по расценке					118,19		118,19			
		ФОТ							114,75		3 050	
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	89		89			102,13	2 715
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	44		44			50,49	1 342
		Всего по позиции									270,81	7 110
		7	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1				
1 ОТ							157,93		157,93	26,58	4 198	
4 М							4,74		4,74		5	
ЗТ	чел.-ч			17		17						
Итого по расценке							162,67		162,67			
ФОТ									157,93		4 198	
Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов				%	89		89			140,56	3 736	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	44		44			69,49		1 847
8	ФЕРмр01-01-006-03	Всего по позиции							372,72		9 786
Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа			шт			1					
1	ОТ						709,28		709,28	26,58	18 853
4	М						21,28		21,28		21
3	Т		чел.-ч	71,5		71,5					
Итого по расценке							730,56		730,56		
ФОТ									709,28		18 853
Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	89		89			631,26		16 779
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	44		44			312,08		8 295
9	ФЕРмр01-01-006-04	Всего по позиции							1 673,90		43 948
Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006- 01, -02, -03			этаж			1					
1	ОТ						32,59		32,59	26,58	866
4	М						0,98		0,98		1
3	Т		чел.-ч	3,24		3,24					
Итого по расценке							33,57		33,57		
ФОТ									32,59		866
Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	89		89			29,01		771
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	44		44			14,34		381
10	ФЕРмр01-01-012-02	Всего по позиции							76,92		2 019
Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная			шт			10					
1	ОТ						71,35		713,50	26,58	18 965
4	М						2,14		21,40		21
3	Т		чел.-ч	7,59		75,9					
Итого по расценке							73,49		734,90		
ФОТ									713,50		18 965
Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	89		89			635,02		16 879
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов			%	44		44			313,94		8 345
11	ФЕРмр01-01-005-01	Всего по позиции							1 683,86		44 210
Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг			шт			10					
1	ОТ						288,92		2 889,20	26,58	76 795
2	ЭМ						9,32		93,20		93
4	М						8,67		86,70		87
3	Т		чел.-ч	31,1		311					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФЕРмр01-01-009-01	Итого по расценке									
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация									
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация									
		11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Всего по позиции									
		Замена тягового каната									
		1 ОТ									
		4 М									
13	ФЕРмр01-01-009-02	Итого по расценке									
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация									
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация									
		11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Всего по позиции									
		Замена устройства стяжки канатов									
		1 ОТ									
		4 М									
14	ФЕРмр01-01-009-03	Итого по расценке									
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация									
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация									
		11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Всего по позиции									
		Замена ограничителя скорости									
		1 ОТ									
		4 М									
15	ФЕРмр01-01-009-04	Итого по расценке									
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация									
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация									
		11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Всего по позиции									
		Замена каната ограничителя скорости									
		1 ОТ									
		4 М									
16	ФЕРмр01-01-009-05	Итого по расценке									
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация									
		21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация									
		11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов									
		Всего по позиции									
		Замена ограничителя скорости									
		1 ОТ									
		4 М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
	265,436 967										
17	ФЕРмр01-01-009-05										
	Замена натяжного устройство каната										
	ограничителя скорости										
	1 ОТ										
	4 М										
	3Т										
	Итого по расценке										
	72,7872,78										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
18	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
	166,764 377										
	ФЕРмр01-01-030-01										
	Замена противовеса при подвеске:										
	треканатной										
	1 ОТ										
	4 М										
	3Т										
	Итого по расценке										
19	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
	214,87214,87										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
	492,3212 926										
	ФЕРмр01-02-006-01										
20	Установка фотодатчика реверса										
	1 ОТ										
	4 М										
	3Т										
	Итого по расценке										
	243,02243,02										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции										
21	Замена направляющих: кабины										
	Объем=(2,8*9+4,5+1,25-0,05)										
	1 ОТ										
	4 М										
	3Т										
	Итого по расценке										
	37,061 145,15										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	89		89			989,48		26 300
20	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	44		44			489,18		13 002
20	ФЕРмр01-01-023-02 Замена направляющих: противовеса Объем=(2,8*9+4,5+1,25-0,05) 1 ОТ 4 М ЗТ	м				30,9			2 623,81		68 886
21	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	89		89			517,27	26,58	13 749
21	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	44		44			15,45		15
21	Итого по расценке ФОТ		чел.-ч	1,74		53,766			17,24		532,72
21	Итого по расценке ФОТ		%	89		89			517,27		13 749
21	Итого по расценке ФОТ		%	44		44			460,37		12 237
21	Итого по расценке ФОТ		%	44		44			227,60		6 050
21	Всего по позиции					1 220,69			32 051		32 051
21	ФЕРмр01-01-012-04 Замена поста "Ревизия" 1 ОТ 4 М ЗТ	пост				1			70,31	26,58	1 869
21	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	89		89			70,31		1 869
21	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	44		44			62,58		1 663
21	Итого по расценке ФОТ		чел.-ч	7,48		7,48			72,42		72,42
21	Итого по расценке ФОТ		%	89		89			70,31		1 869
21	Итого по расценке ФОТ		%	44		44			30,94		822
21	Всего по позиции					165,94			4 356		4 356
22	ФЕРмр01-01-015-01 Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная 1 ОТ 4 М ЗТ	шт				2			46,16	26,58	2 454
22	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	89		89			92,32		2 454
22	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	44		44			82,16		2 184
22	Итого по расценке ФОТ		чел.-ч	5,21		10,42			40,62		1 080
22	Итого по расценке ФОТ		%	89		89			40,62		1 080
22	Итого по расценке ФОТ		%	44		44			40,62		1 080
22	Всего по позиции					217,86			5 721		5 721
23	ФЕРмр01-02-012-01 Установка шунта: точной остановки кабины 1 ОТ 4 М ЗТ	шт				10			10,24	26,58	2 722
23	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	89		89			10,24		2 722
23	Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов		%	44		44			3,10		3
23	Итого по расценке ФОТ		чел.-ч	1,2		12			0,31		3
23	Итого по расценке ФОТ		%	89		89			0,31		3
23	Итого по расценке ФОТ		%	44		44			0,31		3
23	Всего по позиции					217,86			5 721		5 721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФЕРмр01-01-036-01 до середины шахты	Итого по расценке									
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация									
		21.12.2020 Прип. п.104 оборудования лифтов									
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация									
		11.12.2020 Прип. п.104 оборудования лифтов									
		Всего по позиции									
		Замена подвешного кабеля									
		кабель									
		3									
25	ФЕРмр01-04-003-01	Итого по расценке									
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация									
		21.12.2020 Прип. п.104 оборудования лифтов									
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация									
		11.12.2020 Прип. п.104 оборудования лифтов									
		Всего по позиции									
		Балансировка системы "кабина-противовес"									
		система									
		1									
26	ФЕРмр01-01-018-01 монтаж	Итого по расценке									
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация									
		21.12.2020 Прип. п.104 оборудования лифтов									
		Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация									
		11.12.2020 Прип. п.104 оборудования лифтов									
		Всего по позиции									
		Замена преобразователя частоты									
		шт									
		1									
Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)											
1 ОТ											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация											
21.12.2020 Прип. п.104 оборудования лифтов											
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация											
11.12.2020 Прип. п.104 оборудования лифтов											
Всего по позиции											
304,65											
7 999											
Итого по разделу 1 Монтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
10 931,78											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Монтажные работы											
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Монтажные работы			24 555,70								
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения											
27	ФЕРм67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб	0,025							
	1 ОТ			532,03	13,30	26,58	354				
	2 ЭМ			8,97	0,22	8,71	2				
	3 в т.ч. ОТМ			3,11	0,08	26,58	2				
	4 М			3,34	0,08	6,59	1				
	999-9900	Строительный мусор	м	0,85	0,02125						
	ЗТ		чел.-ч	65,12	1,628						
	ЗТМ		чел.-ч	0,23	0,00575						
	Итого по расценке			544,34	13,60	356					
	ФОТ				13,38	324					
	Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.101 строительные)			%	91	91	12,18	324			
	Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.101 строительные)			%	48	48	6,42	171			
	Всего по позиции				32,20	852					
28	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,025							
	кабель										
	1 ОТ			143,63	3,59	26,58	95				
	2 ЭМ			19,92	0,50	8,71	4				
	3 в т.ч. ОТМ			2,77	0,07	26,58	2				
	4 М			87,74	2,19	6,59	14				
	ЗТ		чел.-ч	15,28	0,382						
	ЗТМ		чел.-ч	0,22	0,0055						
	Итого по расценке			251,29	6,28	97					
	ФОТ				3,66						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
			%	97		97			3,55		94
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
			%	51		51			1,87		49
29	ФЕРм08-02-412-03 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м			0,025			11,70		256
	1 ОТ						59,13		1,48	26,58	39
	2 ЭМ						5,43		0,14	8,71	1
	3 в т.ч. ОТМ						0,76		0,02	26,58	1
	4 М						22,69		0,57	6,59	4
	ЗТ		чел.-ч	6,29		0,15725					
	ЗТм		чел.-ч	0,06		0,0015					
	Итого по расценке						87,25		2,19		40
	ФОТ								1,50		39
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
			%	97		97			1,46		20
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
			%	51		51			0,77		103
30	ФЕРм08-02-412-10 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м			0,05			4,42		103
	Объем=2*0,025										
	1 ОТ						42,21		2,11	26,58	56
	2 ЭМ						10,86		0,54	8,71	5
	3 в т.ч. ОТМ						1,51		0,08	26,58	2
	4 М						16,69		0,83	6,59	5
	ЗТ		чел.-ч	4,49		0,2245					
	ЗТм		чел.-ч	0,12		0,006					
	Итого по расценке						69,76		3,48		58
	ФОТ								2,19		56
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
			%	97		97			2,12		30
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
			%	51		51			1,12		152
31	ФЕРм07-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб			0,025			6,72		152
	1 ОТ						532,03		13,30	26,58	354
	2 ЭМ						8,97		0,22	8,71	2
	3 в т.ч. ОТМ						3,11		0,08	26,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФЕРм08-02-410-02 ПУВЛГ 18*0,5 стоек шахты	4 М					3,34		0,08	6,59	1
		999-9900 Строительный мусор	м	0,85		0,02125					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,628					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00575					
		Итого по расценке					544,34				
33	ФЕРм08-02-412-03 ПУВЛГ 18*0,5 стоек шахты	ФОТ					13,60				356
		Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91	12,18				324
		Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48	6,42				171
		11.12.2020 Прил. п.101									
		Всего по позиции					32,20				852
		Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м		0,025						
		1 ОТ					143,63		3,59	26,58	95
		2 ЗМ					19,92		0,50	8,71	4
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,07	26,58	2
		4 М					87,74		2,19	6,59	14
32	ФЕРм08-02-410-02 ПУВЛГ 18*0,5 стоек шахты	ЗТ	чел.-ч	15,28		0,382					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0055					
		Итого по расценке					251,29		6,28		97
		ФОТ					3,66		3,55		94
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97					
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51	1,87				49
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Всего по позиции					11,70				256
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0,025						
33	ФЕРм08-02-412-03 ПУВЛГ 18*0,5 стоек шахты	1 ОТ					59,13		1,48	26,58	39
		2 ЗМ					5,43		0,14	8,71	1
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	26,58	1
		4 М					22,69		0,57	6,59	4
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,15725					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0015					
		Итого по расценке					87,25		2,19		40
		ФОТ					1,50		1,46		39
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97					
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
33	ФЕРм08-02-412-03 ПУВЛГ 18*0,5 стоек шахты	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51	0,77				20
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Всего по позиции					4,42				103



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФЕРм08-02-412-10 ПУВПГ 18*0,5 стоек шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м			0,05					
Объем=2*0,025											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке			чел.-ч	4,49		0,2245					
ФОТ			чел.-ч	0,12		0,006					
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других			%	97		97					58
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											56
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других			%	51		51					30
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
35	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб			0,08			6,72		152
Объем=0,015+0,035+0,03											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
999-9900 Строительный мусор											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке			м	0,85		0,068					
ФОТ			чел.-ч	65,12		5,2096					
			чел.-ч	0,23		0,0184					
							544,34		43,55		
Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-			%	91		91			42,81		1 138
21.12.2020 Прил. п.101 строительные)									38,96		1 036
Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-			%	48		48			20,55		546
11.12.2020 Прил. п.101 строительные)											
36	ФЕРм08-02-410-02 ВУ-лебедка-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м			0,08			103,06		2 721
Объем=0,015+0,035+0,03											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке			чел.-ч	15,28		1,2224					
ФОТ			чел.-ч	0,22		0,0176			20,10		311
							251,29		11,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Всего по позиции										
	37,43										
38	ФЕРм08-02-412-01 Лебедка и ОС ПУВПГ 2*0,5										
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2										
	Объем=0,035+0,03										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3Тм										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
39	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Всего по позиции										
	0,065										
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2										
	Объем=0,035+0,03										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3Тм										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
39	ФЕРм08-02-412-09 Лебедка ПВЗ 4х4, ос ПУВПГ 5*0,5										
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2										
	Объем=0,035+0,03										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	3Т										
	3Тм										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Всего по позиции										
	2,17										
	50										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ						17,20		1,12	26,58	30
2	ЭМ						1,81		0,12	8,71	1
3	в т.ч. ОТМ						0,26		0,02	26,58	1
4	М						8,31		0,54	6,59	4
ЗТ			чел.-ч	1,83		0,11895					
ЗТМ			чел.-ч	0,02		0,0013					
Итого по расценке							27,32		1,78		31
ФОТ									1,14		30
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других			%	97		97			1,11		
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других			%	51		51			0,58		16
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции									3,47		81
40	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2	100 м			0,15					
1	ОТ						155,10		23,27	26,58	619
2	ЭМ						54,28		8,14	8,71	71
3	в т.ч. ОТМ						4,27		0,64	26,58	17
4	М						508,92		76,34	6,59	503
ЗТ			чел.-ч	16,5		2,475					
ЗТМ			чел.-ч	0,34		0,051					
Итого по расценке							718,30		107,75		636
ФОТ									23,91		617
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других			%	97		97			23,19		
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других			%	51		51			12,19		324
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции									143,13		2 134
41	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,07					
1	ОТ						139,54		9,77	26,58	260
4	М						16,79		1,18	6,59	8
ЗТ			чел.-ч	15,2		1,064					
Итого по расценке							156,33		10,95		260
ФОТ									9,77		252
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других			%	97		97			9,48		
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других			%	51		51			4,98		133
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции									25,41		653



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФССЦ-24.3.01.02-0003	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	М				2,24		15,68	6,59	103
(Электротехнические установки на других объектах)											
43	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,07					
1 ОТ 50,67 3,55 26,58 94											
2 ЗМ 3,62 0,25 8,71 2											
3 в т.ч. ОТМ 0,50 0,04 26,58 1											
4 М 14,48 1,01 6,59 7											
ЗТ чел.-ч 5,39 0,3773											
ЗТм чел.-ч 0,04 0,0028											
Итого по расценке 68,77											
ФОТ 4,81											
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах % 97 97 3,59 3,48 95											
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах % 51 51 1,83 1,83 48											
Всего по позиции 10,12											
44	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м			0,007	7 601,28		53,21	6,59	351
45	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,02					
1 ОТ 676,94 13,54 26,58 360											
2 ЗМ 18,11 0,36 8,71 3											
3 в т.ч. ОТМ 2,51 0,05 26,58 1											
4 М 411,88 8,24 6,59 54											
ЗТ чел.-ч 68,24 1,3648											
ЗТм чел.-ч 0,2 0,004											
Итого по расценке 1 106,93											
ФОТ 22,14											
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других											
21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах % 97 97 13,59 13,18 350											
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других											
11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах % 51 51 6,93 6,93 184											
Всего по позиции 42,25											
46	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК (Электротехнические установки на других объектах)	шт			2	29,05		58,10	6,59	383
47	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт			0,02					
1 ОТ 313,47 6,27 26,58 167											
2 ЗМ 4,77 0,10 8,71 1											
3 в т.ч. ОТМ 0,64 0,01 26,58											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других										
	21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
	Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других										
	11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах										
Всего по позиции											
53	ФЕРР67-3-1 Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля	100 м		0,309					561,99	8 373
Объем=30,9/100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
3Т											
3ТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.101 строительные)											
Приказ № 774/лр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.101 строительные)											
Всего по позиции										55,68	1 477
54	ФЕРм08-02-402-01 стояк ПУВЛГ 18*0,5	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м		0,927						
Объем=30,9*3/100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
3Т											
3ТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах											
Всего по позиции										340,35	7 670
55	ФЕРР67-3-1 отводы на ДШ и КНВ и прямом	Демонтаж кабеля	100 м		0,315						
Объем=(10*2*1,5+1,5)/100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
75,19											
23,68											
26,58											
629											
0,31											
0,10											
8,71											
1											
0,14											
0,04											
26,58											
1											





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,11					
		1 ОТ					676,94		74,46	26,58	1 979
		2 ЭМ					18,11		1,99	8,71	17
		3 в т.ч. ОТМ					2,51		0,28	26,58	7
		4 М					411,88		45,31	6,59	299
		ЗТ	чел.-ч	68,24		7,5064					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,022					
		Итого по расценке					1 106,93				
		ФОТ					121,76		74,74		1 986
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97			72,50		1 926
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51			38,12		1 013
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах									
60	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК (Электротехнические установки на других объектах)	шт			11	29,05		319,56	6,59	2 106
		Итого по позиции					232,38				5 234
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					565,74				
		Эксплуатация машин					92,86				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					8,56				
		Материалы					1 250,82				
		Строительные работы					515,54				
		в том числе:									
		оплата труда					116,07				
		эксплуатация машин и механизмов					1,36				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					0,49				
		материалы					236,07				
		накладные расходы					106,09				
		сметная прибыль					55,95				
		Монтажные работы					2 233,38				
		в том числе:									
		оплата труда					449,67				
		эксплуатация машин и механизмов					91,50				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					8,07				
		материалы					1 014,75				
		накладные расходы					444,01				
		сметная прибыль					233,45				
		Итого ФОТ (справочно)					574,30				
		Итого накладные расходы (справочно)					550,10				
		Итого сметная прибыль (справочно)					289,40				
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы					2 748,92				
Раздел 3. Строительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ФЕР09-06-001-01 Демонтаж констр.дверей МП	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер	т			0,08					
Объем=(60+20)/1000											
1 ОТ							700,31		56,02	26,58	1 489
2 ЭМ							114,72		9,18	8,71	80
3 в т.ч. ОТМ							15,09		1,21	26,58	32
4 М							36,56		2,92	6,59	19
07.2.07.13 Конструкции стальные			т	1		0,08					
ЗТ			чел.-ч	82,1		6,568					
ЗТМ			чел.-ч	1,22		0,0976					
Итого по расценке							851,59		68,12		
ФОТ									57,23		1 521
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9			%	93		93			53,22		1 415
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9			%	62		62			35,48		943
Всего по позиции									156,82		3 946
62	ФЕР09-06-001-01 Монтаж констр.дверей МП	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер	т			0,08					
Объем=(60+20)/1000											
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							700,31	1,15	64,43	26,58	1 713
2 ЭМ							114,72	1,25	11,47	8,71	100
3 в т.ч. ОТМ							15,09	1,25	1,51	26,58	40
4 М							36,56		2,92	6,59	19
07.2.07.13 Конструкции стальные			т	1		0,08					
ЗТ			чел.-ч	82,1		1,15	7,5532				
ЗТМ			чел.-ч	1,22		0,122					
Итого по расценке							851,59		78,82		
ФОТ									65,94		1 753
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9			%	93		93			61,32		1 630
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9			%	62		62			40,88		1 087
Всего по позиции									181,02		4 549
63	ТЦ_79.9.01.02_66_66000000 00_10.01.2022_02	Дверь противопожарная БРЮНЯ	шт.			1	2 142,37		325,04	6,59	2 142
(Материалы)											
Цена=16560,00*1,02*1,003/1,2/6,59											
64	ТЦ_79.9.01.00_66_66000000 00_10.01.2022_02	Люк противопожарный EI60	шт.			1	1 630,07		247,34	6,59	1 630
(Материалы)											
Цена=12600/1,2/6,59*1,02*1,003											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ФЕР61-26-1 потолок	Перетирка штукатурки: внутренних помещений  Объем=3,98*2,8*0,7/100 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ	100 м2			0,078008					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.95 строительные)											
Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.95 строительные)											
Всего по позиции											
66	ФЕР61-4-9 потолок	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=3,98*2,8*0,3/100 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 999-9900 Строительный мусор ЗТ ЗТМ	100 м2			0,033432					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.95 строительные)											
Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.95 строительные)											
Всего по позиции											
67	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=3,98*2,8/100	100 м2			0,111144					
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Всего по позиции											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 943,87		250,05		
		ФОТ							153,59		4 082
		Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.95 строительные)	%	89		89			136,70		3 633
		Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.95 строительные)	%	44		44			67,58		1 796
		Всего по позиции							454,33		10 136
75	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=(((4,6+3,8)*2*6-1,9*0,8))/100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,4216					
		1 ОТ					123,79	1,15	60,02	26,58	1 595
		2 ЗМ					5,57	1,25	2,94	8,71	26
		3 в т.ч. ОТМ					1,07	1,25	0,56	26,58	15
		4 М					43,35		18,28	6,59	120
		14.3.02.01 Краска водоземulsionная	т	0,052		0,0219232					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	6,690792					
		ЗТМ	чел.-ч	0,09	1,25	0,04743					
		Итого по расценке					172,71		81,24		1 610
		ФОТ							60,58		1 610
		Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100			60,58		1 610
		Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49			29,68		789
		Всего по позиции					171,50		413,55	6,59	4 140
76	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,0219	18 883,39		413,55	6,59	2 725
		(Отделочные работы)									
77	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), и м/к шахты количество окрасок 2 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,04					
		1 ОТ					98,35	1,15	4,52	26,58	120
		2 ЗМ					2,28	1,25	0,11	8,71	1
		3 в т.ч. ОТМ					0,49	1,25	0,02	26,58	1
		4 М					104,50		4,18	6,59	28
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273		0,001092					
		ЗТ	чел.-ч	11,1	1,15	0,5106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3Тм			чел.-ч		0,04		1,25	0,002						
Итого по расценке							205,13			8,81				
ФОТ										4,54	121			
Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы							100			4,54	121			
21.12.2020 Прил. п.15														
Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы							49			2,22	59			
11.12.2020 Прил. п.15														
Всего по позиции							15,57				329			
78	ФССЦ-14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая (Отделочные работы)	т		0,0011	15 707,00	17,28	6,59						
79	ФЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт		0,1									
1 ОТ							804,44	80,44	26,58	2 138				
2 ЭМ							1 387,18	138,72	8,71	1 208				
3Т														
Итого по расценке							87,63	8,763						
ФОТ							2 191,62	219,16						
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							103	80,44	82,85	2 138				
21.12.2020 Прил. п.40.1										2 202				
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							59	47,46						
11.12.2020 Прил. п.40.1										1 261				
Всего по позиции							349,47	6 809						
80	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3		0,27									
1 ОТ							73,27	19,78	26,58	526				
2 ЭМ							147,31	39,77	8,71	346				
999-9900 Строительный мусор			т	2,4	0,648									
3Т			чел.-ч	8,27	2,2329									
Итого по расценке							220,58	59,55						
ФОТ								19,78						
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом							91	18,00						
21.12.2020 Прил. п.40.2														
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом							52	10,29						
11.12.2020 Прил. п.40.2														
Всего по позиции							87,84							
81	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,02635									
Всего по позиции							87,84	1 625						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Объем=1,7*1,55/100										
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
	519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						282,66	1,15	8,57	26,58	228
	2 ЗМ						43,61	1,25	1,44	8,71	13
	3 в т.ч. ОТМ						17,15	1,25	0,56	26,58	15
	4 М						8,54		0,23	6,59	2
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый	МЗ		2,04		0,053754					
	цементный										
	ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	1,078769						
83	ЗТМ	чел.-ч	1,27	1,25	0,0418306						
	Итого по расценке						334,81		10,24		
	ФОТ								9,13		243
	Приказ № 812/пр от НР Полы	%		112		112			10,23		272
	21.12.2020 Прил. п.11										
	Приказ № 774/пр от СП Полы	%		65		65			5,93		158
	11.12.2020 Прил. п.11										
	Всего по позиции								26,40		673
	ФССЦ-04.3.01.09-0016	МЗ		0,0538		0,0538	600,00		32,28	6,59	213
	М200										
84	(Полы)										
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из	Т				0,1456					
	обрамления ДШ										
	полосовой и тонколистовой стали										
	Объем=14,56*10/1000										
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
	519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						397,50	1,15	66,56	26,58	1769
	2 ЗМ						112,75	1,25	20,52	8,71	179
	3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	0,70	26,58	19
85	4 М						81,96		11,93	6,59	79
	07.2.07.13 Конструкции стальные	т				0,1456					
	ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15	7,802704						
	ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,25	0,05642						
	Итого по расценке						592,21		99,01		
	ФОТ								67,26		1788
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%		93		93			62,55		1663
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%		62		62			41,70		1109
	11.12.2020 Прил. п.9										
86	Всего по позиции								203,26		4799
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из	Т				0,0252					
	полосовой и тонколистовой стали										
	Объем=2,52*10/1000										
	Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом										
	519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						397,50	1,15	66,56	26,58	1769
	2 ЗМ						112,75	1,25	20,52	8,71	179
	3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	0,70	26,58	19
	4 М						81,96		11,93	6,59	79



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						397,50	1,15	11,52	26,58	306
	2 ЗМ						112,75	1,25	3,55	8,71	31
	3 в т.ч. ОТМ						3,82	1,25	0,12	26,58	3
	4 М						81,96		2,07	6,59	14
	07.2.07.13 Конструкции стальные										
	ЗТ	т	1	0,0252							
	ЗТМ	чел.-ч	46,6	1,15	1,350468						
		чел.-ч	0,31	1,25	0,009765						
	Итого по расценке						592,21		17,14		
	ФОТ								11,64		309
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93			93			10,83		287
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62			62			7,22		192
	11.12.2020 Прил. п.9										
	Всего по позиции								35,19		830
	85	ТЦ_67.1.01.03_66_66000000 Обрамления ДШ пасс.лифта	шт.	10	822,79	1 248,56	6,59			8 228	
	00_10.01.2022_02	(Материалы)									
	Цена=6360*1,02*1,003/1,2/6,59										
	86	ТЦ_67.1.01.03_66_66000000 Портальная пластина пасс. лифта	шт.	10	139,72	211,99	6,59			1 397	
	00_10.01.2022_02	(Материалы)									
Цена=1080*1,02*1,003/1,2/6,59											
	87	ФЕР46-03-013-45 Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100	1,77							
	Объем=(1*8+10*8+9) / 100										
	1 ОТ						47,26		83,65	26,58	2 223
	01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0								
	ЗТ	чел.-ч	5,54	0	9,8058						
	Итого по расценке						47,26		83,65		
	ФОТ								83,65		2 223
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103			103			86,16		2 290
	21.12.2020 Прил. п.40.1										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			59			49,35		1 312
11.12.2020 Прил. п.40.1											
Всего по позиции								219,16		5 825	
	88	ФЕР46-03-013-58 На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45	100	-1,77							
	отверстий										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объем=-177 / 100 ПЗ=10; (ОЗП=10; ЗМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)										
	1 ОТ		шт	0	10	0	1,79	10	-31,68	26,58	-842
	01.7.17.09 Сверхла, буры		шт	0,21	10	-3,717					
	ЗТ		чел.-ч								
	Итого по расценке						1,79		-31,68		-842
	ФОТ								-31,68		-842
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		103		103			-32,63		-867
	21.12.2020 Прил. п.40.1										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		59		59			-18,69		-497
	11.12.2020 Прил. п.40.1										
	Итого по позиции								-83,00		-2 206
89	ФЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100			0,08					
	Объем=8/100										
	1 ОТ		шт	0		0	42,65		3,41	26,58	91
	01.7.17.09 Сверхла, буры		шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	5		0,4					
	Итого по расценке						42,65		3,41		91
	ФОТ								3,41		91
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		103		103			3,51		94
	21.12.2020 Прил. п.40.1										
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%		59		59			2,01		54
	11.12.2020 Прил. п.40.1										
	Итого по позиции										
90	ФЕР46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01	100			-0,08			8,93		239
	Объем=-8/100										
	ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)										
	1 ОТ		шт	0	10	0	1,54	10	-1,23	26,58	-33
	01.7.17.09 Сверхла, буры		шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	0,18	10	-0,144					
	Итого по расценке						1,54		-1,23		-33
	ФОТ								-1,23		-33





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Стены (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.87			%	52		52			30,02		798
Всего по позиции									147,80		3 787
94	ФЕРрб2-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=((1,7+1,55)*2*30,9-2*0,7*10)/100 1 ОТ ЗТ	100 м2			1,8685					
		Итого по расценке	чел.-ч	17,8		33,2593					
	ФОТ					138,84			259,42		6 895
	Приказ № 812/пр от НР Малирные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.96		%	90		90			259,42		6 895
	Приказ № 774/пр от СП Малирные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			233,48		6 206
									119,33		3 172
	Всего по позиции					612,23					16 273
95	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,4076	42,98		17,52	8,71	153
96	ФССЦпг-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза			0,4076	14,03		5,72	6,59	38
Итого по разделу 3 Строительные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)									4 903,41		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 150,46		
Эксплуатация машин									259,39		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									9,27		
Материалы									3 493,56		
Строительные работы									6 597,46		
Строительные работы									6 579,94		
в том числе:											
оплата труда									1 150,46		
эксплуатация машин и механизмов									241,87		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									9,27		
материалы									3 493,56		
накладные расходы									1 093,10		
сметная прибыль									600,95		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									17,52		
Итого ФОТ (справочно)									1 159,73		
Итого накладные расходы (справочно)									1 093,10		
Итого сметная прибыль (справочно)									600,95		
Итого по разделу 3 Строительные работы									6 597,46		
в том числе:											
Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 4. Диспетчеризация</b>											
97	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса: до 5 кг(демонтаж прозооштиты)	шт	1							
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
1 ОТ							5,16	0,3		1,55	26,58
4 М							1,09	0		0,00	6,59
ЗТ			чел.-ч	0,52	0,3	0,156					
Итого по расценке							6,25			1,55	
ФОТ										1,55	41
Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и 21.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники											
			%	90		90				1,40	37
Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и 11.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники											
			%	46		46				0,71	19
Всего по позиции										3,66	97
98	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса: до 5 кг(монтаж прозооштиты)	шт	1							
1 ОТ							5,16			5,16	137
4 М							1,09			1,09	7
ЗТ			чел.-ч	0,52		0,52					
Итого по расценке							6,25			6,25	
ФОТ										5,16	137
Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и 21.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники											
			%	90		90				4,64	123
Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и 11.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники											
			%	46		46				2,37	63
Всего по позиции										13,26	330
99	ФЕРмр01-02-003-01	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ)	шт	1							
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
1 ОТ							109,92	0,3		32,98	877
4 М							3,30	0		0,00	
ЗТ			чел.-ч	10,62	0,3	3,186					
Итого по расценке							113,22			32,98	
ФОТ										32,98	877
Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов											
			%	89		89				29,35	781
Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов											
			%	44		44				14,51	386
Всего по позиции										76,84	2 044
100	ФЕРмр01-02-003-01	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ)	шт	1							
1 ОТ							109,92			109,92	2 922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4 М										
	ЗТ	чел.-ч	10,62				3,30		3,30		3
	Итого по расценке					10,62					
	ФОТ					113,22			113,22		2 922
	Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация	%	89			89			109,92		2 601
	21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов								97,83		
	Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация	%	44			44			48,36		1 286
	11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов										
	Всего по позиции								259,41		6 812
101	ФЕРм10-04-101-07					1					
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины	шт				1					
	МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	1 ОТ						18,14	0,3	5,44	26,58	145
	4 М						12,63	0	0,00	6,59	
	ЗТ	чел.-ч	2		0,3	0,6					
	Итого по расценке						30,77		5,44		
	ФОТ								5,44		145
	Приказ № 812/лр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного	%	95			95			5,17		138
	21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования										
	Приказ № 774/лр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного	%	53			53			2,88		77
	11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования										
	Всего по позиции								13,49		360
102	ФЕРм10-04-101-07					1					
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины	шт				1					
	МАТ=0 к расх.										
	1 ОТ						18,14		18,14	26,58	482
	4 М						12,63	0	0,00	6,59	
	ЗТ	чел.-ч	2			2					
	Итого по расценке						30,77		18,14		
	ФОТ								18,14		482
	Приказ № 812/лр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного	%	95			95			17,23		458
	21.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования										
	Приказ № 774/лр от СП Монтаж радиотелевизионного и электронного	%	53			53			9,61		255
	11.12.2020 Прил. п.51.2 оборудования										
	Всего по позиции								44,98		1 195
103	ФЕРм10-08-002-04					1					
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт				1					
	1 ОТ						8,08		8,08	26,58	215
	4 М						1,88		1,88	6,59	12
	ЗТ	чел.-ч	0,84			0,84					
	Итого по расценке						9,96		9,96		
	ФОТ								8,08		215



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		194
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		99
	Всего по позиции								20,95		520
	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением провогочными скрепами по стене: бетонной	100 м			0,05					
	1 ОТ						157,81		7,89	26,58	210
	2 ЭМ						66,59		3,33	8,71	29
	3 в т.ч. ОТМ						7,44		0,37	26,58	10
	4 М						512,43		25,62	6,59	169
	ЗТ		чел.-ч	18,5		0,925					
	ЗТМ		чел.-ч	0,74		0,037					
Итого по расценке							736,83		36,84		
	ФОТ								8,26		220
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		198
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		101
	Всего по позиции								48,07		707
105	ФССЦ-21.2.02.05-0101	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм	1000 м			0,005	480,00		2,40	6,59	16
(Материалы для монтажных работ)											
106	ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	компл			1					
	1 ОТ						426,36		426,36	26,58	11 333
	4 М						8,53		8,53	6,59	56
	ЗТ		чел.-ч	33		33					
	Итого по расценке						434,89		434,89		
	ФОТ								426,36		11 333
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			383,72		10 200
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			196,13		5 213
	Всего по позиции								1 014,74		26 802
	Итого по разделу 4 Диспетчеризация :										
Итого прямые затраты (справочно)									661,67		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									615,52		
Эксплуатация машин									3,33		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									0,37		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ФЕРп01-14-04-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт			1					
	1 ОТ						3 454,68		3 454,68	26,58	91 825
	ЗТ		чел.-ч	252,72		252,72					
	Итого по расценке						3 454,68		3 454,68		91 825
	ФОТ								3 454,68		91 825
	Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			2 556,46		67 951
	Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			1 243,68		33 057
110	ФЕРп01-09-013-01	Всего по позиции							7 254,82		192 833
	ЧП привода дверей	Контур систем автоматического регулирования параметров органов настройки до 5	шт			1					
	1 ОТ						838,59		838,59	26,58	22 290
	ЗТ		чел.-ч	56,7		56,7					
	Итого по расценке						838,59		838,59		22 290
	ФОТ								838,59		22 290
	Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			620,56		16 495
	Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			301,89		8 024
	Всего по позиции								1 761,04		46 809
	Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы :										
	Итого прямые затраты (справочно)								11 238,42		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								11 238,42		
	Прочие затраты								23 600,67		
	Пусконаладочные работы								23 600,67		
	в том числе:										
	оплата труда								11 238,42		
	накладные расходы								8 316,43		
	сметная прибыль								4 045,82		
	Итого ФОТ (справочно)								11 238,42		
	Итого накладные расходы (справочно)								8 316,43		
	Итого сметная прибыль (справочно)								4 045,82		
	Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы								23 600,67		
Раздел 6. Техническое освидетельствование и экспертиза											
111	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
	1 ОТ						662,46		662,46	26,58	17 608
	4 М						19,87		19,87		20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗТ	чел.-ч	46,31	46,31							
	Итого по расценке						682,33		682,33		17 608
	ФОТ						662,46		490,22		13 030
	Приказ № 812/пр от НР Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов	%	74			74					
	Приказ № 774/пр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов	%	36			36			238,49		6 339
112	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01			8			1 411,04			36 997
	Всего по позиции										
	1 ОТ						66,00	528,00	26,58		14 034
	4 М						1,98	15,84			16
	ЗТ	чел.-ч	4,68		37,44						
	Итого по расценке						67,98	543,84			
	ФОТ							528,00			14 034
	Приказ № 812/пр от НР Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов	%	74		74			390,72			10 385
	Приказ № 774/пр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов	%	36		36			190,08			5 052
113	ФЕРмр01-05-007-01	Всего по позиции			1			1 124,64			29 487
	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт									
	1 ОТ						470,65	470,65	26,58		12 510
	4 М						14,12	14,12			14
	ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8						
	Итого по расценке						484,77	484,77			
	ФОТ							470,65			12 510
	Приказ № 812/пр от НР Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28			9 257
	Приказ № 774/пр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43			4 504
	Всего по позиции							1 002,48			26 285
	Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза :										
	Итого прямые затраты (справочно)							1 710,94			
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих							1 661,11			
	Материалы							49,83			
	Монтажные работы							3 538,16			
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							3 538,16			
	в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оплата труда											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза											
Раздел 7. Оборудование в текущих ценах											
114	ТУ_67.1.01.03_66_66000000	Стоимость лифта пасс. г/п 400кг на 10 ост.,	комплект	1	#####				250 780,04	5,21	1 306 564
O	00_10.01.2022_02	исп. ЕЗ0, фоторегле									
(Оборудование)											
Цена=(1504160*1,012*1,03)/1,2											
115	ТУ_77.3.03.00_66_66000000	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУКЛ в комплекте	шт.	1	9 240,00				1 773,51	5,21	9 240
O	00_10.01.2022_02										
(Оборудование)											
Цена=8800,00*1,05											
116	ТУ_77.3.03.00_66_66000000	ПУ крыши кабины	шт.	1	934,50				179,46	5,21	935
O	00_10.01.2022_02										
(Оборудование)											
Цена=890*1,05											
117	ТУ_77.3.03.00_66_66000000	Переговорный комплект кабины	шт.	1	840,00				161,23	5,21	840
O	00_10.01.2022_02										
(Оборудование)											
Цена=800*1,05											
Итого по разделу 7 Оборудование в текущих ценах :											
Оборудование											
Итого по разделу 7 Оборудование в текущих ценах											
в том числе:											
оборудование отсутствующее в СНБ											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Монтажные работы								31 825,04		803 244
	Монтажные работы								3 394,93		67 462
	в том числе:										
	оплата труда								922,29		24 514
	эксплуатация машин и механизмов								94,83		824
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								8,44		225
	материалы								1 054,27		6 947
	накладные расходы								870,87		23 148
	сметная прибыль								452,67		12 029
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ								28 430,11		735 782
	в том числе:										
	оплата труда								12 011,31		319 261
	эксплуатация машин и механизмов								418,28		418
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								36,22		963
	материалы								359,33		358
	накладные расходы								10 473,16		278 377
	сметная прибыль								5 168,03		137 368
	Оборудование								252 894,24		1 317 579
	Прочие затраты								23 600,67		627 306
	Пусконаладочные работы								23 600,67		627 306
	в том числе:										
	оплата труда								11 238,42		298 717
	накладные расходы								8 316,43		221 051
	сметная прибыль								4 045,82		107 538
	Итого								315 432,95		2 857 982
	Итого с учетом понижающего коэффициента 0,713557093										2 039 333,33
	НДС 20%										407 866,67
	ВСЕГО по смете										2 447 200

Составил: \_\_\_\_\_ (Карякин А.Ю.)

Проверил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]