

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г.Екатеринбург. Ул.Викуллова,59/2 п.1
(наименование стройки)

г.Екатеринбург. Ул.Викуллова,59/2 п.1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Замена пасс. Лифта г/п 400 кг, 16 ост. Групповая работа
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ 3Д-01-2020-Т3.293
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

| | | |
|--|---------|-------------------|
| Сметная стоимость | 3370,00 | тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| строительных работ | 144,66 | (8,78) тыс.руб. |
| монтажных работ | 1042,62 | (40,89) тыс.руб. |
| оборудования | 1785,29 | (342,67) тыс.руб. |
| прочих затрат | 759,61 | (28,58) тыс.руб. |
| Средства на оплату труда рабочих | 851,98 | (32,05) тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 2893,62 | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 5,24 | чел.час. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|--------|-------|---|-----------------|---|---|--------|-------|---------------|
| | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | % | 44 | | 44 | | | 16,09 | | 428 |
| | Всего по позиции | | | | | 86,29 | | | | | 2 272 |
| 4 | ФЕРмр01-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины | шт | | 1 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 294,55 | | | 294,55 | 26,58 | 7 829 |
| | 4 М | | | | | 8,84 | | | 8,84 | 6,59 | 58 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 26,56 | | 26,56 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 303,39 | | | 303,39 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 294,55 | | 7 829 |
| | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | % | 89 | | 89 | | | 262,15 | | 6 968 |
| | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | % | 44 | | 44 | | | 129,60 | | 3 445 |
| | Всего по позиции | | | | | 695,14 | | | | | 18 300 |
| 5 | ФЕРмр01-01-004-01 | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола | кабина | | 1 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 650,86 | | | 650,86 | 26,58 | 17 300 |
| | 4 М | | | | | 19,53 | | | 19,53 | 6,59 | 129 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 70,9 | | 70,9 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 670,39 | | | 670,39 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 650,86 | | 17 300 |
| | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | % | 89 | | 89 | | | 579,27 | | 15 397 |
| | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | % | 44 | | 44 | | | 286,38 | | 7 612 |
| | Всего по позиции | | | | | 1 536,04 | | | | | 40 438 |
| 6 | ФЕРмр01-01-014-01 | Замена балки дверей кабины | шт | | 1 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 114,75 | | | 114,75 | 26,58 | 3 050 |
| | 4 М | | | | | 3,44 | | | 3,44 | 6,59 | 23 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 12,5 | | 12,5 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 118,19 | | | 118,19 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 114,75 | | 3 050 |
| | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | % | 89 | | 89 | | | 102,13 | | 2 715 |
| | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | % | 44 | | 44 | | | 50,49 | | 1 342 |
| | Всего по позиции | | | | | 270,81 | | | | | 7 130 |
| 7 | ФЕРмр01-01-004-05 | Замена порога кабины лифта | шт | | 1 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 157,93 | | | 157,93 | 26,58 | 4 198 |
| | 4 М | | | | | 4,74 | | | 4,74 | 6,59 | 31 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 17 | | 17 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 162,67 | | | 162,67 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 157,93 | | 4 198 |
| | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | % | 89 | | 89 | | | 140,56 | | 3 736 |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------|---|--------|-------|---|-------|--------|-----------|----------|-------|---------|
| 12 | ФЕРмр01-01-009-01 | Итого по расценке | | | | | 306,91 | | 4 910,56 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 4 622,72 | | 122 872 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация | % | 89 | | 89 | | | 4 114,22 | | 109 356 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация | % | 44 | | 44 | | | 2 034,00 | | 54 064 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 11 058,78 | | | 288 505 |
| | | Замена тросового каната | шт | | | 3 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 252,61 | | 757,83 | 26,58 | 20 143 |
| | | 4 М | | | | | 7,58 | | 22,74 | 6,59 | 150 |
| 13 | ФЕРмр01-01-009-02 | Итого по расценке | чел.-ч | 25,11 | | 75,33 | | | 760,57 | | 20 143 |
| | | ФОТ | | | | | 260,19 | | 757,83 | | 17 927 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация | % | 89 | | 89 | | | 674,47 | | 8 863 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация | % | 44 | | 44 | | | 333,45 | | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 788,49 | | | 47 083 |
| | | Замена устройство стяжки канатов | шт | | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 156,16 | | 156,16 | 26,58 | 4 151 |
| | | 4 М | | | | | 4,68 | | 4,68 | 6,59 | 31 |
| 14 | ФЕРмр01-01-009-03 | Итого по расценке | чел.-ч | 16 | | 16 | | | 160,84 | | 4 151 |
| | | ФОТ | | | | | 160,84 | | 156,16 | | 3 694 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация | % | 89 | | 89 | | | 138,98 | | |
| | | 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация | % | 44 | | 44 | | | 68,71 | | 1 826 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 368,53 | | | 9 702 |
| | | Замена ограничителя скорости | шт | | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 82,47 | | 82,47 | 26,58 | 2 192 |
| | | 4 М | | | | | 2,47 | | 2,47 | 6,59 | 16 |
| 15 | ФЕРмр01-01-009-04 | Итого по расценке | чел.-ч | 8,45 | | 8,45 | | | 84,94 | | 2 192 |
| | | ФОТ | | | | | 84,94 | | 82,47 | | 1 951 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация | % | 89 | | 89 | | | 73,40 | | 964 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация | % | 44 | | 44 | | | 36,29 | | |
| | | 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 194,63 | | | 5 123 |
| | | Замена каната ограничителя скорости | шт | | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 112,47 | | 112,47 | 26,58 | 2 989 |
| | | 4 М | | | | | 3,37 | | 3,37 | 6,59 | 22 |
| 16 | | Итого по расценке | чел.-ч | 12,4 | | 12,4 | | | 115,84 | | 2 989 |
| | | ФОТ | | | | | 112,47 | | 112,47 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|------|---|---------|--------|---|----------|-------|--------|
| 16 | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | | 89 | | 89 | | | 100,10 | | 2 660 |
| | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | | 44 | | 44 | | | 49,49 | | 1 315 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 255,43 | | 6 986 |
| | ФЕРмр01-01-009-05 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | шт | | | 1 | | | | | |
| 17 | 1 ОТ | | | | | | 70,66 | | 70,66 | 26,58 | 1 878 |
| | 4 М | | | | | | 2,12 | | 2,12 | 6,59 | 14 |
| | 3Т | | чел.-ч | 7,79 | | 7,79 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 72,78 | | 72,78 | | |
| 18 | ФОТ | | | | | | | | 70,66 | | 1 878 |
| | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | | 89 | | 89 | | | 62,89 | | 1 671 |
| | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | | 44 | | 44 | | | 31,09 | | 826 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 166,76 | | 4 389 |
| 19 | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | шт | | | | 1 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 208,61 | | 208,61 | 26,58 | 5 545 |
| | 4 М | | | | | | 6,26 | | 6,26 | 6,59 | 41 |
| | 3Т | | чел.-ч | 23 | | 23 | | | | | |
| 19 | Итого по расценке | | | | | | 214,87 | | 214,87 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 208,61 | | 5 545 |
| | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | | 89 | | 89 | | | 185,66 | | 4 935 |
| | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | | 44 | | 44 | | | 91,79 | | 2 440 |
| 18 | Всего по позиции | | | | | | | | 492,32 | | 12 961 |
| | Установка фотодатчика реверса | шт | | | | 1 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 235,94 | | 235,94 | 26,58 | 6 271 |
| | 4 М | | | | | | 7,08 | | 7,08 | 6,59 | 47 |
| 19 | 3Т | | чел.-ч | 25,1 | | 25,1 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 243,02 | | 243,02 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 235,94 | | 6 271 |
| | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | | 89 | | 89 | | | 209,99 | | 5 581 |
| 19 | Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | | 44 | | 44 | | | 103,81 | | 2 759 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 556,82 | | 14 658 |
| 19 | Замена направляющих: кабины | м | | | | 47,8 | | | | | |
| | Объем=(2,8*15+4,5+1,4-0,1) | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 35,98 | | 1 719,84 | 26,58 | 45 713 |
| | 4 М | | | | | | 1,08 | | 51,62 | 6,59 | 340 |
| 19 | 3Т | | чел.-ч | 3,74 | | 178,772 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 37,06 | | 1 771,46 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 1 719,84 | | 45 713 |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--------|------|----|---|--------|-------|---|-----------------|-------|----------------|
| 1 | Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | 89 | 89 | | | | | 1 530,66 | | 40 685 |
| | Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | 44 | 44 | | | | | 756,73 | | 20 114 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 4 058,85 | | 106 852 |
| 20 | ФЕРмр01-01-023-02 Замена направляющих: противовеса Объем=(2,8*15+4,5+1,4-0,1) | М | | | | 47,8 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 16,74 | | 800,17 | 26,58 | 21 269 |
| | 4 М | | | | | | 0,50 | | 23,90 | 6,59 | 158 |
| | ЗТ | чел.-ч | 1,74 | | | 83,172 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 17,24 | | 824,07 | | 21 269 |
| | ФОТ | | | | | | | | 800,17 | | 18 929 |
| | Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | 89 | 89 | | | | | 712,15 | | 9 358 |
| | Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | 44 | 44 | | | | | 352,07 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 1 888,29 | | 49 714 |
| 21 | ФЕРмр01-01-012-04 Замена поста "Ревизия" | пост | | | | 1 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 70,31 | | 70,31 | 26,58 | 1 869 |
| | 4 М | | | | | | 2,11 | | 2,11 | 6,59 | 14 |
| | ЗТ | чел.-ч | 7,48 | | | 7,48 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 72,42 | | 72,42 | | 1 869 |
| | ФОТ | | | | | | | | 70,31 | | 1 663 |
| | Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | 89 | 89 | | | | | 62,58 | | 822 |
| | Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | 44 | 44 | | | | | 30,94 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 165,94 | | 4 368 |
| 22 | ФЕРмр01-01-015-01 Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная | шт | | | | 2 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 46,16 | | 92,32 | 26,58 | 2 454 |
| | 4 М | | | | | | 1,38 | | 2,76 | 6,59 | 18 |
| | ЗТ | чел.-ч | 5,21 | | | 10,42 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 47,54 | | 95,08 | | 2 454 |
| | ФОТ | | | | | | | | 92,32 | | 2 184 |
| | Приказ № 812/лр от НР Капитальный ремонт и модернизация 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | 89 | 89 | | | | | 82,16 | | 1 080 |
| | Приказ № 774/лр от СП Капитальный ремонт и модернизация 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | % | 44 | 44 | | | | | 40,62 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 217,86 | | 5 736 |
| 23 | ФЕРмр01-02-012-01 Установка шунта: точной остановки кабины | шт | | | | 16 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 10,24 | | 163,84 | 26,58 | 4 355 |
| | 4 М | | | | | | 0,31 | | 4,96 | 6,59 | 33 |
| | ЗТ | чел.-ч | 1,2 | | | 19,2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------------|---|-------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------|------|-------|
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 13 451,68 | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 474,20 | | | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 36,22 | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | 403,54 | | | | |
| | | Монтажные работы | | | | | | | 32 268,35 | | | | |
| | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | 32 268,35 | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 13 451,68 | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 474,20 | | | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 36,22 | | | | |
| | | материалы | | | | | | | 403,54 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 12 004,25 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 5 934,68 | | | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 13 487,90 | | | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 12 004,25 | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 5 934,68 | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | | | | | | | | | 32 268,35 | | | | |
| Раздел 2. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| Электропроводка машинного помещения | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ФЕРр67-2-10 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм | 100 м труб | | | 0,04 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 532,03 | | 21,28 | 26,58 | 566 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 8,97 | | 0,36 | 8,71 | 3 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 3,11 | | 0,12 | 26,58 | 3 | | |
| | | 4 М | | | | | 3,34 | | 0,13 | 6,59 | 1 | | |
| | | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,85 | | 0,034 | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 65,12 | | 2,6048 | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 0,23 | | 0,0092 | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 544,34 | | 21,77 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 21,40 | | 569 | | |
| | | Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.101 строительные) | % | 91 | | 91 | | | 19,47 | | 518 | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.101 строительные) | % | 48 | | 48 | | | 10,27 | | 273 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 51,51 | | 1 361 | | |
| | | 28 | ФЕРм08-02-410-02 | Труба полипропиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | | | 0,04 | | | | | |
| | | | | кабель | | | | | | | | | |
| | | | | 1 ОТ | | | | | | 143,63 | | 5,75 | 26,58 |
| 2 ЭМ | | | | | | | | 19,92 | | 0,80 | 8,71 | 7 | |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 2,77 | | 0,11 | 26,58 | 3 | |
| 4 М | | | | | | | | 87,74 | | 3,51 | 6,59 | 23 | |
| ЗТ | чел.-ч | | | 15,28 | | 0,6112 | | | | | | | |
| ЗТм | чел.-ч | | | 0,22 | | 0,0088 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | 251,29 | | 10,06 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 5,86 | | 156 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------------------------|--|---|------------|------|----|--------|---|------|--------|-------|-------|-----|
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других | | % | 97 | | 97 | | | 5,68 | | 151 | |
| | 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других | | % | 51 | | 51 | | | 2,99 | | 80 | |
| | 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 18,73 | | 414 | |
| 29 | ФЕРм08-02-412-03 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | | | 0,04 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 59,13 | 2,37 | 26,58 | 63 |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | 5,43 | 0,22 | 8,71 | 2 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 0,76 | 0,03 | 26,58 | 1 |
| | 4 М | | | | | | | | 22,69 | 0,91 | 6,59 | 6 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 6,29 | | 0,2516 | | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,06 | | 0,0024 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | 87,25 | 3,50 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 2,40 | | | 64 |
| | 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | % | 97 | | 97 | | | 2,33 | | | 62 |
| | 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | % | 51 | | 51 | | | 1,22 | | | 33 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 7,05 | | 166 | |
| 30 | ФЕРм08-02-412-10 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | | | 0,08 | | | | | | |
| | Объем=2*0,04 | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 42,21 | 3,38 | 26,58 | 90 |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | 10,86 | 0,87 | 8,71 | 8 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 1,51 | 0,12 | 26,58 | 3 |
| | 4 М | | | | | | | | 16,69 | 1,34 | 6,59 | 9 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 4,49 | | 0,3592 | | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,12 | | 0,0096 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | 69,76 | 5,59 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 3,50 | | | 93 |
| | 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | % | 97 | | 97 | | | 3,40 | | | 90 |
| 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | % | 51 | | 51 | | | 1,79 | | | 47 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 10,78 | | 244 | |
| 31 | ФЕРр67-2-10 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм | 100 м труб | | | 0,04 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 532,03 | 21,28 | 26,58 | 566 |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | 8,97 | 0,36 | 8,71 | 3 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | 3,11 | 0,12 | 26,58 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|------------------|--|---|--------|-------------------|---------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-----|
| 2 ЭМ | 3 в т.ч. ОТм | 4 М | ЗТ | ЗТм | Итого по расценке | ФОТ | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других | 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других | 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | |
| | | | цел.-ч | 4,49 | 0,20205 | | % | 97 | 97 | 51 | |
| | | | цел.-ч | 0,12 | 0,0054 | 69,76 | | 3,14 | 1,97 | 1,91 | |
| | | | | | | | | | | | 53 |
| | | | | | | | | | | | 51 |
| | | | | | | | | | | | 27 |
| 40 | ФЕРм08-02-412-09 | ос ПУБПГ 5*0,5 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,04 | | | 6,05 | | | 138 |
| | | | 1 ОТ | | | 17,20 | | 0,69 | 26,58 | | 18 |
| | | | 2 ЭМ | | | 1,81 | | 0,07 | 8,71 | | 1 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | 0,26 | | 0,01 | 26,58 | | |
| | | | 4 М | | | 8,31 | | 0,33 | 6,59 | | 2 |
| | | | ЗТ | цел.-ч | 1,83 | 0,0732 | | | | | |
| | | | ЗТм | цел.-ч | 0,02 | 0,0008 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | 27,32 | | 1,09 | | | |
| | | | ФОТ | | | | | 0,70 | | | 18 |
| | | | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других | % | 97 | 97 | | 0,68 | | | 17 |
| | | | 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | |
| | | | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других | % | 51 | 51 | | 0,36 | | | 9 |
| | | | 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | |
| 41 | ФЕРр67-2-10 | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм | 100 м труб | | 0,019 | | | 2,13 | | | 47 |
| | | | Объем=0,038/2 | | | | | | | | |
| | | | 1 ОТ | | | 532,03 | | 10,11 | 26,58 | | 269 |
| | | | 2 ЭМ | | | 8,97 | | 0,17 | 8,71 | | 1 |
| | | | 3 в т.ч. ОТм | | | 3,11 | | 0,06 | 26,58 | | 2 |
| | | | 4 М | | | 3,34 | | 0,06 | 6,59 | | |
| | | | 999-9900 Строительный мусор | т | 0,85 | 0,01615 | | | | | |
| | | | ЗТ | цел.-ч | 65,12 | 1,23728 | | | | | |
| | | | ЗТм | цел.-ч | 0,23 | 0,00437 | | | | | |
| | | | Итого по расценке | | | 544,34 | | 10,34 | | | |
| | | | ФОТ | | | | | 10,17 | | | 271 |
| | | | Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 | 91 | | 9,25 | | | 247 |
| | | | 21.12.2020 Прил. п.101 | | | | | | | | |
| | | | Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 | 48 | | 4,88 | | | 130 |
| | | | 11.12.2020 Прил. п.101 | | | | | | | | |
| | | | Всего по позиции | | | | | 24,47 | | | 647 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|--------|-------|---|---------|--------|---|-------|-------|-----|
| 42 | ФЕРм08-02-410-02 ПУВЛГ 18х0,5 кабель группы | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | | | 0,019 | | | | | |
| Объем=0,038/2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | | 143,63 | | 2,73 | 26,58 | 73 |
| 2 | ЭМ | | | | | | 19,92 | | 0,38 | 8,71 | 3 |
| 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | | 2,77 | | 0,05 | 26,58 | 1 |
| 4 | М | | | | | | 87,74 | | 1,67 | 6,59 | 11 |
| ЗТ | | | чел.-ч | 15,28 | | 0,29032 | | | | | |
| ЗТм | | | чел.-ч | 0,22 | | 0,00418 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 251,29 | | 4,78 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 2,78 | | 74 |
| Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других | | | % | 97 | | 97 | | | 2,70 | | 72 |
| 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других | | | % | 51 | | 51 | | | 1,42 | | 38 |
| 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 8,90 | | 197 |
| 43 | ФЕРм08-02-412-02 ПУВЛГ 18х0,5 кабель группы | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | | | 0,019 | | | | | |
| Объем=0,038/2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | | 50,67 | | 0,96 | 26,58 | 26 |
| 2 | ЭМ | | | | | | 3,62 | | 0,07 | 8,71 | 1 |
| 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,50 | | 0,01 | 26,58 | |
| 4 | М | | | | | | 14,48 | | 0,28 | 6,59 | 2 |
| ЗТ | | | чел.-ч | 5,39 | | 0,10241 | | | | | |
| ЗТм | | | чел.-ч | 0,04 | | 0,00076 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 68,77 | | 1,31 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 0,97 | | 26 |
| Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других | | | % | 97 | | 97 | | | 0,94 | | 25 |
| 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других | | | % | 51 | | 51 | | | 0,49 | | 13 |
| 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 2,74 | | 67 |
| 44 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | | | 0,097 | | | | | |
| Объем=19,4/2/100 | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | | 155,10 | | 15,04 | 26,58 | 400 |
| 2 | ЭМ | | | | | | 54,28 | | 5,27 | 8,71 | 46 |
| 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | | 4,27 | | 0,41 | 26,58 | 11 |
| 4 | М | | | | | | 508,92 | | 49,37 | 6,59 | 325 |
| ЗТ | | | чел.-ч | 16,5 | | 1,6005 | | | | | |
| ЗТм | | | чел.-ч | 0,34 | | 0,03298 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 718,30 | | 69,68 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|--|--------|-------|---|----------|--------|---|--------|-------|--------|
| 1 | Объем=(15*2,8+4,5+1,4)/100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 75,19 | | 36,02 | 26,58 | 957 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,31 | | 0,15 | 8,71 | 1 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,14 | | 0,07 | 26,58 | 2 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 9,64 | | 4,61756 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,01 | | 0,00479 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 75,50 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | 36,17 | | | | | |
| | Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.101 строительные) | % | | 91 | | 91 | | | 36,09 | | 959 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.101 строительные) | % | | 48 | | 48 | | | 32,84 | | 873 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 17,32 | | 460 |
| 49 | ФЕРм08-02-402-01 стояк ПУВПГ 18*0,5 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | | | 1,437 | | | 86,33 | | 2 291 |
| | Объем=47,9*3/100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 115,06 | | 165,34 | 26,58 | 4 395 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 35,61 | | 51,17 | 8,71 | 446 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 2,51 | | 3,61 | 26,58 | 96 |
| | 4 М | | | | | | 42,48 | | 61,04 | 6,59 | 402 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 12,24 | | 17,58888 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,2 | | 0,2874 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 193,15 | | | 277,55 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 168,95 | | 4 491 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49,3 объектах | % | | 97 | | 97 | | | 163,88 | | 4 356 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49,3 объектах | % | | 51 | | 51 | | | 86,16 | | 2 290 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 527,59 | | 11 889 |
| 50 | ФЕРр67-3-1 отводы на ДШО КнВыз и прямом | Демонтаж кабеля | 100 м | | | 0,495 | | | | | |
| | Объем=(16*2*1,5+1,5)/100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 75,19 | | 37,22 | 26,58 | 989 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 0,31 | | 0,15 | 8,71 | 1 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,14 | | 0,07 | 26,58 | 2 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 9,64 | | 4,7718 | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,01 | | 0,00495 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 75,50 | | | 37,37 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 37,29 | | 991 |
| | Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.101 строительные) | % | | 91 | | 91 | | | 33,93 | | 902 |
| | Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.101 строительные) | % | | 48 | | 48 | | | 17,90 | | 476 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------------|--|----|----|---|-------|----------|-----|----------|-------|-------|
| Итого по расценке | | | | | | | 1 106,93 | | 188,18 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 115,51 | | 3 070 |
| Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других | | % | | 97 | | 97 | | | 112,04 | | 2 978 |
| 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других | | % | | 51 | | 51 | | | 58,91 | | 1 566 |
| 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 359,13 | | 8 091 |
| 55 | ФССЦ-20.3.03.03-0032 | Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК | шт | 17 | | 29,05 | | | 493,85 | 6,59 | 3 254 |
| (Электротехнические установки на других объектах) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Электромонтажные работы : | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 2 430,22 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 777,83 | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | 118,95 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 10,45 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 1 533,44 | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | 841,02 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | 197,73 | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 2,40 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 0,86 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 364,87 | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | 180,70 | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | 95,32 | | |
| Монтажные работы | | | | | | | | | 2 737,96 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | 580,10 | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 116,55 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 9,59 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 1 168,57 | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | 572,00 | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | 300,74 | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 788,28 | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 752,70 | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 396,06 | | |
| Итого по разделу 2 Электромонтажные работы | | | | | | | | | 3 578,98 | | |
| Раздел 3. Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в | м2 | | | 1,52 | | | | | |
| Демонтаж констр.дверей и готовые проемы | | | | | | | | | | | |
| люка МП | | | | | | | | | | | |
| Объем=1,9*0,8 | | | | | | | | | | | |
| МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7 к расх.; ЗТМ=0,7, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7 | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | 23,81 | 0,7 | 25,33 | 26,58 | 673 |
| 2 ЗМ | | | | | | | 14,41 | 0,7 | 15,33 | 8,71 | 134 |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | 1,97 | 0,7 | 2,10 | 26,58 | 56 |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--------|--------|---|---|-----------|----------|---|--------|-------|-------|
| | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | | 89 | | | 18,04 | | 479 |
| | 21.12.2020 Прил. п.95 строительные | | | | | | | | 16,06 | | 426 |
| | Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | | 44 | | | 7,94 | | 211 |
| | 11.12.2020 Прил. п.95 строительные | | | | | | | | | | |
| 60 | ФЕР61-4-9 | | | | | 0,036729 | | | 43,70 | | 1 125 |
| | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 | 100 м2 | | | | | | | | | |
| | толщиной слоя до 20 мм | | | | | | | | | | |
| | Объем=5,83*4,2/2*0,3/100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 2 029,64 | | 74,55 | 26,58 | 1 982 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 22,51 | | 0,83 | 8,71 | 7 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 9,72 | | 0,36 | 26,58 | 10 |
| | 4 М | | | | | | 1 197,22 | | 43,97 | 6,59 | 290 |
| | 999-9900 Строительный мусор | м | 3,38 | | | 0,124144 | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 226,27 | | | 8,3106708 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,72 | | | 0,0264449 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 3 249,37 | | 119,35 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 74,91 | | 1 992 |
| | Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 89 | | | 89 | | | 66,67 | | 1 773 |
| | 21.12.2020 Прил. п.95 строительные | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 | | | 44 | | | 32,96 | | 876 |
| | 11.12.2020 Прил. п.95 строительные | | | | | | | | | | |
| 61 | ФЕР15-04-005-02 | | | | | 0,12243 | | | 218,98 | | 4 928 |
| | Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простан по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | | | | | | | | | |
| | Объем=5,83*4,2/2/100 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом | | | | | | | | | | |
| | 519/лр п.6,7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 138,14 | | 19,45 | 26,58 | 517 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 6,22 | | 0,95 | 8,71 | 8 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 1,18 | | 0,18 | 26,58 | 5 |
| | 4 М | | | | | | 47,69 | | 5,84 | 6,59 | 38 |
| | 14.3.02.01 Краска водозащитная | м | 0,052 | | | 0,0063664 | | | | | |
| | ЗТ | чел.-ч | 15,4 | | | 1,15 | | | | | |
| | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | | | 1,25 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 192,05 | | 26,24 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 19,63 | | 522 |
| | Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы | % | 100 | | | 100 | | | 19,63 | | 522 |
| | 21.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы | % | 49 | | | 49 | | | 9,62 | | 256 |
| | 11.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 55,49 | | 1 341 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----|--|--|--------|--------|-------|-----------|--------|------|----|--------|-------|-------|
| 69 | ФЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=((5,83+4,2)*2*3-1,9*0,8)/100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 | | | 0,2933 | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 123,79 | 1,15 | | 41,75 | 26,58 | 1 110 |
| | 2 ЗМ | | | | | | 5,57 | 1,25 | | 2,04 | 8,71 | 18 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 1,07 | 1,25 | | 0,39 | 26,58 | 10 |
| | 4 М | | | | | | 43,35 | | | 12,71 | 6,59 | 84 |
| | 14.3.02.01 Краска водоземulsionная | | м | 0,052 | | 0,0152516 | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 13,8 | 1,15 | 4,654671 | | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,0329963 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 172,71 | | | 56,50 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | 42,14 | | 1 120 |
| | Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15 | | % | 100 | | 100 | | | | 42,14 | | 1 120 |
| | Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15 | | % | 49 | | 49 | | | | 20,65 | | 549 |
| 70 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (Отделочные работы) | т | | 0,015 | 18 883,39 | 119,29 | | | 283,25 | 6,59 | 2 881 |
| | | | | | | | | | | | | 1 867 |
| 71 | ФЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 519/лр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 | | 0,04 | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 326,93 | 1,15 | | 15,04 | 26,58 | 400 |
| | 2 ЗМ | | | | | | 2,28 | 1,25 | | 0,11 | 8,71 | 1 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,49 | 1,25 | | 0,02 | 26,58 | 1 |
| | 4 М | | | | | | 88,57 | | | 3,54 | 6,59 | 23 |
| | 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | | м | 0,0246 | | 0,000984 | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 36,9 | 1,15 | 1,6974 | | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 417,78 | | | 18,69 | | 401 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 15,06 | | 401 |
| | Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15 | | % | 100 | | 100 | | | | 15,06 | | 401 |
| | Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15 | | % | 49 | | 49 | | | | 7,38 | | 196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|---|--------|-------|---|----------|-----------|---|--------|-------|--------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 72 | ФССП-14.4.02.04-0015 | Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая (Отделочные работы) | т | | | 0,001 | 15 707,00 | | 15,71 | 6,59 | 104 |
| 73 | ФЕР46-03-009-06 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт | | | 0,16 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 804,44 | | 128,71 | 26,58 | 3 421 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 1 387,18 | | 221,95 | 8,71 | 1 933 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 87,63 | | 14,0208 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 2 191,62 | | 350,66 | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 128,71 | | 3 421 |
| | Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 103 | | 103 | | | 132,57 | | 3 524 |
| | 21.12.2020 Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | % | 59 | | 59 | | | 75,94 | | 2 018 |
| | 11.12.2020 Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | |
| 74 | ФЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов | м3 | | | 0,27 | | | 559,17 | | 10 896 |
| | 1 ОТ | | | | | | 73,27 | | 19,78 | 26,58 | 526 |
| | 2 ЭМ | | т | 2,4 | | 0,648 | 147,31 | | 39,77 | 8,71 | 346 |
| | 999-9900 Строительный мусор | | чел.-ч | 8,27 | | 2,2329 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 220,58 | | 59,55 | | 526 |
| | ФОТ | | | | | | | | 19,78 | | 526 |
| | Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | % | 91 | | 91 | | | 18,00 | | 479 |
| | 21.12.2020 Прил. п.40.2 | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | | % | 52 | | 52 | | | 10,29 | | 274 |
| | 11.12.2020 Прил. п.40.2 | | | | | | | | | | |
| 75 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | | | 0,027507 | | | 87,84 | | 1 625 |
| | Объем=1,73*1,59/100 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом | | | | | | | | | | |
| | 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 282,66 | | 8,94 | 26,58 | 238 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 43,61 | | 1,50 | 8,71 | 13 |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | 17,15 | | 0,59 | 26,58 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|--------|---------|-----------|------------|--------|--------|-------|-------|----|-------|
| 4 М | 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | МЗ | 2,04 | 0,0561143 | 8,54 | 0,23 | 6,59 | 2 | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 1,1261366 | | | | | | |
| ЗТМ | | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,0436674 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | 334,81 | 10,67 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | 9,53 | | | | | 254 |
| Приказ № 812/пр от НР Полы | | % | 112 | 112 | | 10,67 | | | | | 284 |
| 21.12.2020 Прил. п.11 | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Полы | | % | 65 | 65 | | 6,19 | | | | | 165 |
| 11.12.2020 Прил. п.11 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | 27,53 | | | | | 702 |
| 76 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | МЗ | 0,0561 | 600,00 | 33,66 | 6,59 | | | | | 222 |
| М200 | | | | | | | | | | | |
| (Отделочные работы) | | | | | | | | | | | |
| 77 | ФЕР09-06-001-02 | т | 0,23296 | | | | | | | | |
| обрамления ДШ | | | | | | | | | | | |
| Монтаж: лотков, решеток, затворов из | | | | | | | | | | | |
| полосовой и тонколистовой стали | | | | | | | | | | | |
| Объем=14,56*16/1000 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом | | | | | | | | | | | |
| 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | 397,50 | 1,15 | 106,49 | 26,58 | 2 831 | | |
| 2 ЗМ | | | | | 112,75 | 1,25 | 32,83 | 8,71 | 286 | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 3,82 | 1,25 | 1,11 | 26,58 | 30 | | |
| 4 М | | | | | 81,96 | | 19,09 | 6,59 | 126 | | |
| 07.2.07.13 Конструкции стальные | | т | 1 | 0,23296 | | | | | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 46,6 | 1,15 | 12,4843264 | | | | | | |
| Итого по расценке | | чел.-ч | 0,31 | 1,25 | 0,090272 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | 592,21 | 158,41 | | | | | |
| Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции | | % | 93 | 93 | | 107,60 | | | | | 2 861 |
| 21.12.2020 Прил. п.9 | | | | | | 100,07 | | | | | 2 661 |
| Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции | | % | 62 | 62 | | 66,71 | | | | | 1 774 |
| 11.12.2020 Прил. п.9 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | 325,19 | | | | | 7 678 |
| 78 | ФЕР09-06-001-02 | т | 0,04032 | | | | | | | | |
| портальные пластины | | | | | | | | | | | |
| Объем=2,52*16/1000 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом | | | | | | | | | | | |
| 519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | 397,50 | 1,15 | 18,43 | 26,58 | 490 | | |
| 2 ЗМ | | | | | 112,75 | 1,25 | 5,68 | 8,71 | 49 | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 3,82 | 1,25 | 0,19 | 26,58 | 5 | | |
| 4 М | | | | | 81,96 | | 3,30 | 6,59 | 22 | | |
| 07.2.07.13 Конструкции стальные | | т | 1 | 0,04032 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------------------|--|------------------|------|---|-----------|--------|---|--------|-------|--------|
| 85 | ФЕР46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 Объем=-24/100 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) 1 ОТ 01.7.17.09 Сверла, буры ЗТ | 100 отверстий | | | -0,24 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 1,54 | | | | |
| Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 | | 103 | | | -3,70 | | -98 |
| 21.12.2020 Прил. п.40.1 | | | | | | | | | -3,81 | | -101 |
| Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 | | 59 | | | -2,18 | | -58 |
| 11.12.2020 Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | | |
| конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | -9,69 | | -257 |
| 86 | ФЕР46-08-012-02 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм | 100 шт | | | 2,89 | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЭМ | | | | | | | 64,32 | | 185,88 | 26,58 | 4 941 |
| 01.7.15.02 Болты анкерные | | | т | 0 | | 0 | 7,80 | | 22,54 | 8,71 | 196 |
| 14.2.05.05 Составы на цементно-эпоксидной основе | | | кг | 0 | | 0 | | | | | |
| ЗТ | | | чел.-ч | 7,54 | | 21,7906 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 72,12 | | 208,42 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 185,88 | | 4 941 |
| Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 103 | | 103 | | | 191,46 | | 5 089 |
| 21.12.2020 Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | | | % | 59 | | 59 | | | 109,67 | | 2 915 |
| 11.12.2020 Прил. п.40.1 | | | | | | | | | | | |
| конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 509,55 | | 13 141 |
| 87 | ФССЦ-01.7.15.02-0040 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм | 100 шт | | | 2,89 | 272,00 | | 786,08 | 6,59 | 5 180 |
| 88 | ФЕР62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=(1,73*2*47,9+1,59*2*47,9-2*0,7*16)/100 1 ОТ ЗТ | 100 м2 | | | 2,95656 | | | | | |
| (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | 138,84 | | 410,49 | 26,58 | 10 911 |
| ЗТ | | | чел.-ч | 17,8 | | 52,626768 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------|--|-----------|------|-----|--------|--------|-----|----------|-------|--------|
| Итого по расценке | | | | | | | 138,84 | | 410,49 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 410,49 | | 10 911 |
| Приказ № 812/пр от НР Малирные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 90 | | 90 | | | 369,44 | | 9 820 |
| 21.12.2020 Прил. п.96 | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Малирные работы (ремонтно-строительные) | | | % | 46 | | 46 | | | 188,83 | | 5 019 |
| 11.12.2020 Прил. п.96 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 968,76 | | 25 750 |
| 89 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | | | 0,4076 | 42,98 | | 17,52 | 8,71 | 153 |
| 90 | ФССЦпг-03-01-01-015 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (Перевозка грузов автотранспортом) | 1 т груза | | | 0,4076 | 14,03 | | 5,72 | 6,59 | 38 |
| Итого по разделу 3 Строительные работы : | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 5 660,27 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 1 542,52 | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | 387,50 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 9,68 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 3 730,25 | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | 7 943,06 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | 7 925,54 | | |
| оплата труда | | | | | | | | | 1 542,52 | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 369,98 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 9,68 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 3 730,25 | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | 1 473,72 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 809,07 | | |
| Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 17,52 | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 1 552,20 | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 1 473,72 | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 809,07 | | |
| Итого по разделу 3 Строительные работы | | | | | | | | | 7 943,06 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | | | 13 272 |
| Раздел 4. Диспетчеризация | | | | | | | | | | | |
| 91 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(демонтаж грозозащиты) | шт | | | 1 | | | | | |
| МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | 5,16 | 0,3 | 1,55 | 26,58 | 41 |
| 4 М | | | | | | | 1,09 | 0 | 0,00 | 6,59 | |
| 3Т | | | чел.-ч | 0,52 | 0,3 | 0,156 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------|---|--------|-------|---|-------|--------|-----|--------|-------|-------|
| 92 | ФЕРм11-03-001-01 | Итого по расценке | | | | | 6,25 | | 1,55 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1,55 | | 41 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и | % | 90 | | 90 | | | 1,40 | | 37 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и | % | 46 | | 46 | | | 0,71 | | 19 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3,66 | | 97 |
| | | Приборы, устанавливаемые на | шт | | 1 | | | | | | |
| | | металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: | | | | | | | | | |
| | | до 5 кг(монтаж грозозащиты) | | | | | | | | | |
| 93 | ФЕРмр01-02-003-01 | 1 ОТ | | | | | 5,16 | | 5,16 | 26,58 | 137 |
| | | 4 М | | | | | 1,09 | | 1,09 | 6,59 | 7 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,52 | | 0,52 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 6,25 | | 6,25 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,16 | | 137 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Приборы, средства автоматизации и | % | 90 | | 90 | | | 4,64 | | 123 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СП Приборы, средства автоматизации и | % | 46 | | 46 | | | 2,37 | | 63 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.53 вычислительной техники | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 13,26 | | 330 |
| 94 | ФЕРмр01-02-003-01 | Установка блока сигнализации, количество | шт | | 1 | | | | | | |
| | | этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж | | | | | | | | | |
| | | ЛБ) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 109,92 | 0,3 | 32,98 | 26,58 | 877 |
| | | 4 М | | | | | 3,30 | 0 | 0,00 | 6,59 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 10,62 | | 0,3 | 3,186 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 113,22 | | 32,98 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 32,98 | | 877 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация | % | 89 | | 89 | | | 29,35 | | 781 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация | % | 44 | | 44 | | | 14,51 | | 386 | | |
| 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 76,84 | | 2 044 | | |
| 95 | ФЕРмр01-02-003-01 | Установка блока сигнализации, количество | шт | | 1 | | | | | | |
| | | этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж | | | | | | | | | |
| | | ЛБ) | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 109,92 | | 109,92 | 26,58 | 2 922 |
| | | 4 М | | | | | 3,30 | | 3,30 | 6,59 | 22 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 10,62 | | 10,62 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 113,22 | | 113,22 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 109,92 | | 2 922 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Капитальный ремонт и модернизация | % | 89 | | 89 | | | 97,83 | | 2 601 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от СП Капитальный ремонт и модернизация | % | 44 | | 44 | | | 48,36 | | 1 286 | | |
| 11.12.2020 Прил. п.104 оборудования лифтов | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 259,41 | | 6 831 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------|--|--------|------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-----|
| 95 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины | шт | | | 1 | | | | | |
| МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 18,14 | 0,3 | 5,44 | 26,58 | 145 |
| | | 4 М | | | | | 12,63 | 0 | 0,00 | 6,59 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | 0,3 | 0,6 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 30,77 | | 5,44 | | 145 |
| | | ФОТ | | | | | | | 5,44 | | 145 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного | % | 95 | | 95 | | | 5,17 | | 138 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.51.2. оборудования | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СЛ Монтаж радиотелевизионного и электронного | % | 53 | | 53 | | | 2,88 | | 77 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.51.2. оборудования | | | | | | | | | |
| 96 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины | шт | | | 1 | | | | | |
| МАТ=0 к расх. | | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 18,14 | | 18,14 | 26,58 | 482 |
| | | 4 М | | | | | 12,63 | 0 | 0,00 | 6,59 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 2 | | 2 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 30,77 | | 18,14 | | 482 |
| | | ФОТ | | | | | | | 18,14 | | 482 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Монтаж радиотелевизионного и электронного | % | 95 | | 95 | | | 17,23 | | 458 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.51.2. оборудования | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СЛ Монтаж радиотелевизионного и электронного | % | 53 | | 53 | | | 9,61 | | 255 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.51.2. оборудования | | | | | | | | | |
| 97 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 8,08 | | 8,08 | 26,58 | 215 |
| | | 4 М | | | | | 1,88 | | 1,88 | 6,59 | 12 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,84 | | 0,84 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 9,96 | | 9,96 | | 215 |
| | | ФОТ | | | | | | | 8,08 | | 215 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 7,27 | | 194 |
| | | 21.12.2020 Прил. п.51.1 | | | | | | | | | |
| | | Приказ № 774/пр от СЛ Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 3,72 | | 99 |
| | | 11.12.2020 Прил. п.51.1 | | | | | | | | | |
| 98 | ФЕРм10-01-055-09 | Прокладка однопарного провода с креплением проволоочными скрепами по стене: бетонной | 100 м | | | 0,05 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 157,81 | | 7,89 | 26,58 | 210 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 66,59 | | 3,33 | 8,71 | 29 |
| | | Всего по позиции | | | | | 20,95 | | | | 520 |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|--|--------|-------|---|-------|---|---|-----------|-------|---------|
| | Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20% Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20% | | % | 74 | | 74 | | | 2 556,46 | | 67 951 |
| | Всего по позиции | | % | 36 | | 36 | | | 1 243,68 | | 33 057 |
| 104 | ФЕРп01-09-013-01 ЧП привода дверей | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 | шт | | | 1 | | | 7 254,82 | | 192 833 |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 838,59 | 26,58 | 22 290 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 56,7 | | 56,7 | | | 838,59 | | 838,59 |
| | Итого по расценке | | | | | | | | 838,59 | | 838,59 |
| | ФОТ | | | | | | | | 838,59 | | 22 290 |
| | Приказ № 812/пр от НР Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 21.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20% Приказ № 774/пр от СП Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 11.12.2020 Прил. п.83 'под нагрузкой' - 20% | | % | 74 | | 74 | | | 620,56 | | 16 495 |
| | Всего по позиции | | % | 36 | | 36 | | | 301,89 | | 8 024 |
| | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы : | | | | | | | | 1 761,04 | | 46 809 |
| | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 13 608,67 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 13 608,67 | | |
| | Прочие затраты | | | | | | | | 28 578,19 | | |
| | Пусконаладочные работы | | | | | | | | 28 578,19 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | | | | | 13 608,67 | | |
| | накладные расходы | | | | | | | | 10 070,41 | | |
| | сметная прибыль | | | | | | | | 4 899,11 | | |
| | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 13 608,67 | | |
| | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 10 070,41 | | |
| | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 4 899,11 | | |
| | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | | | | | | | | 28 578,19 | | |
| 105 | ФЕРмр01-05-001-01 | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки | лифт | | | 1 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 662,46 | 26,58 | 17 608 |
| | 4 М | | | | | | | | 19,87 | 6,59 | 131 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 46,31 | | 46,31 | | | 682,33 | | 682,33 |
| | Итого по расценке | | | | | | | | 662,46 | | 17 608 |
| | ФОТ | | | | | | | | 490,22 | | 13 030 |
| | Приказ № 812/пр от НР Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов | | % | 74 | | 74 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|----|---|----|---|---|--------|-------|--------|
| 106 | Приказ № 774/лр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов | | | | | | | | | | |
| | | | % | 36 | | 36 | | | 238,49 | | 6 339 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 1 411,04 | | | | | | | | | | | |
| 107 | Приказ № 812/лр от СП Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов | | | | | | | | | | |
| | | | % | 74 | | 74 | | | 683,76 | | 18 174 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 1 968,12 | | | | | | | | | | | |
| 107 | Приказ № 774/лр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов | | | | | | | | | | |
| | | | % | 36 | | 36 | | | 332,64 | | 8 842 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 51 759 | | | | | | | | | | | |
| 107 | Приказ № 812/лр от СП Работы по техническому диагностированию и 21.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов | | | | | | | | | | |
| | | | % | 74 | | 74 | | | 470,65 | 26,58 | 12 510 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 470,65 | | | | | | | | | | | |
| 107 | Приказ № 774/лр от СП Работы по техническому диагностированию и 11.12.2020 Прил. п.104 обследованию оборудования лифтов | | | | | | | | | | |
| | | | % | 36 | | 36 | | | 169,43 | | 4 504 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 1 002,48 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза : | | | | | | | | | | | |
| 2 118,82 | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| 2 057,11 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| 61,71 | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| 4 381,64 | | | | | | | | | | | |
| Монтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 4 381,64 | | | | | | | | | | | |
| Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | | | | | |
| 4 381,64 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |
| 2 057,11 | | | | | | | | | | | |
| материалы | | | | | | | | | | | |
| 61,71 | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| 1 522,26 | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| 740,56 | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | |
| 2 057,11 | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | |
| 1 522,26 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|------------------|
| | | накладные расходы сметная прибыль | | | | | | | 998,86 519,96 | | 26 549 13 822 |
| | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | 36 986,24 | | 965 258 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 15 651,69 | | 416 023 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 474,20 | | 4 130 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 36,22 | | 963 |
| | | материалы | | | | | | | 468,55 | | 3 089 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 13 653,69 | | 362 915 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 6 738,11 | | 179 101 |
| | | Оборудование | | | | | | | 342 665,06 | | 1 785 285 |
| | | Прочие затраты | | | | | | | 28 578,19 | | 759 610 |
| | | Пусконаладочные работы | | | | | | | 28 578,19 | | 759 610 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 13 608,67 | | 361 719 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 10 070,41 | | 267 673 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 4 899,11 | | 130 218 |
| | | Итого | | | | | | | 420 913,08 | | 3 732 173 |
| | | Итого с учетом понижающего коэффициента 0,75246601 | | | | | | | | | 2 808 333,33 |
| | | НДС 20% | | | | | | | | | 561 666,67 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 3 370 000 |

Составил:

(Карякин А.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]